



PLAN:

**ACTUACIONES EN ACUARTELAMIENTOS DE LA GUARDIA CIVIL
EN LA PROVINCIA DE GRANADA**

| TIPO DE ESTUDIO: | NÚMERO DE OBRA: | FECHA REDACCION: |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| MEMORIA VALORADA | 2023/4/CUART-6 | MAYO 2.024 |

DENOMINACIÓN DE LA OBRA:

**REFORMA DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN ACUARTELAMIENTO DE
OTIVAR (GRANADA)**

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (sin IVA) / VALOR ESTIMADO: 39.216,51 €

PRESUPUESTO DEL PLAN: 200.000,00 €

**PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con I.V.A.) 47.451,98 €
IVA (21%): 8.235,47 €**

REDACTOR:

MIGUEL ROBLES PALMA

ARQUITECTO TÉCNICO



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA GUARDIA CIVIL

CUADRO DE CARACTERISTICAS
A.- DESIGNACIÓN DE LA OBRA
CLAVE:

| | |
|---|----------------|
| REFORMA DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN ACUARTELAMIENTO DE OTIVAR (GRANADA) | 2023/4/CUART-6 |
|---|----------------|

B.- FINANCIACIÓN AÑO 2023:

| Estado | Junta Andalucía | Diputación | Ayuntamiento | F.E.D.E.R. | Otros | Total |
|--------|-----------------|------------|--------------|------------|-------|---------|
| | | 100,00% | | | | 100,00% |

D.- PLAZO DE EJECUCIÓN

OCHO MESES

E.- PLAZO DE GARANTÍA

UN AÑO

F.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS

| Grupo | Subgrupo | Tipo de obra | Categoría |
|-------|----------|----------------|-----------|
| | | NO SE SOLICITA | |

G.- FORMULA POLINÓMICA A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS

| | |
|-------|--|
| Tipo: | |
| | |

H.- OBJETO DEL CONTRATO (art 99 Ley 9/2017)

LA REFORMA INTERIOR PROYECTADA TIENE COMO OBJETO LA REMODELACION DE LAS OFICINAS, LA ADAPTACION DEL ASEO DE OFICINAS PARA EL USO DE MINUSVALIDOS Y LA REMODELACION DE LAS ZONAS DE COCHERAS Y SU ENTORNO PARA CREAR NUEVOS VESTUARIOS MASCULINO Y FEMENINO, ALMACEN Y SU ACCESO.

I.- LA NATURALEZA DEL CONTRATO PERMITE DIVISIÓN EN LOTES
NO
J.- SE PROPONE SU EJECUCIÓN EN LOTES
NO

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

| | |
|---|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 32.955,05 € |
| 13% GASTOS GENERALES | 4.284,16 € |
| 6% BENEFICIO INDUSTRIAL | 1.977,30 € |
| PRESUPUESTO DE PROYECTO / VALOR ESTIMADO | 39.216,51 € |
| 21% IVA | 8.235,47 € |
| PRESUPUESTO TOTAL | 47.451,98 € |
| EXPROPIACIONES | € |
| MINUTAS DE HONORARIOS (IVA incluido) | € |
| PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN | 47.451,98 € |

PRESUPUESTO DE LA OBRA A LICITAR

| | |
|---|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 32.955,05 € |
| 13% GASTOS GENERALES | 4.284,16 € |
| 6% BENEFICIO INDUSTRIAL | 1.977,30 € |
| PRESUPUESTO DE PROYECTO / VALOR ESTIMADO | 39.216,51 € |
| 21% IVA | 8.235,47 € |
| PRESUPUESTO TOTAL | 47.451,98 € |
| EXPROPIACIONES | € |
| MINUTAS DE HONORARIOS (IVA incluido) | € |
| PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN | 47.451,98 € |

ACTA DE REPLANTEO PREVIO

DENOMINACION: REFORMA DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN ACUARTELAMIENTO DE OTIVAR (GRANADA)

NÚMERO DE OBRA: 2023/4/CUART-6

MUNICIPIO: OTIVAR (GRANADA)

MIGUEL ROBLES PALMA, Arquitecto Técnico autor del Proyecto, hace constar:

- 1.- Que se ha comprobado la realidad geométrica de las obras definidas en el Proyecto.
- 2.- La viabilidad del Proyecto que permite el normal desarrollo del contrato.
- 3.- La existencia de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras, según se desprende de la comunicación del Ministerio del Interior que consta en el expediente.

Por todo ello la abajo firmante, formula la presente Acta.

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

Denominación: REFORMA DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN ACUARTELAMIENTO DE OTIVAR
Municipio: Otivar (Granada).

Promotor: Diputación Provincial de Granada y Dirección General de la Guardia Civil.

Dña. Miguel Robles Palma, Arquitecto Técnico, colegiado nº 1.655, del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada

DECLARA:

Que la presente Memoria Valorada de REFORMA DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN ACUARTELAMIENTO DE OTIVAR (GRANADA), se refiere a Obra Completa en los términos indicados en el art. 13 de la Ley 2017 de Contratos del Sector Público, entendiéndose que la misma es susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones.

INDICE GENERAL

1.- MEMORIA.

1.1.- MEMORIA EXPOSITIVA.

- 1.1.1.- AUTOR DEL ENCARGO Y EQUIPO REDACTOR.
- 1.1.2.- OBJETO DEL ACUERDO.
- 1.1.3.- DATOS DE LA ACTUACIÓN.
- 1.1.4.- PROGRAMA DE NECESIDADES.

1.2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.

- 2.1.- SOLUCIÓN ADOPTADA.

1.3.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

1.4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

2.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3.- GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

5.- PLANOS.

1.- MEMORIA.

1.1.- MEMORIA EXPOSITIVA.

1.1.1.- AUTOR DEL ENCARGO Y EQUIPO REDACTOR.

Se redacta la presente Memoria Valorada en base al Acuerdo de Aportaciones suscrito entre la DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL y la DIPUTACIÓN DE GRANADA para la realización de obras de conservación y reparación de Acuartelamientos de la Guardia Civil en la Provincia de Granada para el año 2023.

Este documento es redactado por Miguel Robles Palma, Arquitecto Técnico de la Delegación de Obras Públicas y Vivienda de la Excma. Diputación de Granada.

En relación con lo dictado por el artículo 118.4 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector Público, no es necesaria la redacción de proyecto técnico dada la actuación planificada, ni tampoco es preceptivo el informe de supervisión ya que las obras no afectan a la seguridad, estanqueidad o estabilidad, siendo suficiente con el presente documento para definir y valorar las obras proyectadas.

1.1.2.- OBJETO DEL ACUERDO.

El objeto del presente acuerdo es establecer el régimen de colaboración entre ambas instituciones para promover la modernización de las instalaciones oficiales de la Guardia Civil en la provincia de Granada, con el objeto de ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos que las utilicen por cualquier motivo en su relación con dicha Institución, así como la mejora de las condiciones de vida del personal de dicho Cuerpo, mediante la realización de aportaciones destinadas a ejecutar obras de reparación y conservación de las casas cuartel.

Con la actuación de Reforma de Oficinas y Vestuarios en el acuartelamiento de Otivar (Granada), se pretende optimizar los recursos e instalaciones disponibles actualmente en servicio, así como la adaptación del aseo de oficinas para minusválidos, mejora de las Oficinas y reforma de las cocheras para adaptarlas a los nuevos vestuarios para uso del personal y el resto de servicios que tiene encomendada dicha Institución.

Se redacta la presente Memoria Valorada de Reforma de Oficinas y Vestuarios en el acuartelamiento de Otivar (Granada), quedando definida por los documentos que la componen, dada su cuantía económica y naturaleza constructiva.

1.1.3.- DATOS DE LA ACTUACIÓN.

El Cuartel de la Guardia Civil objeto del presente trabajo se encuentra situado en la Calle Carretera nº 14, del municipio de Otivar 18698 (Granada).

El acuartelamiento se compone de varios módulos y oficinas, así como pabellones para la vivienda de los agentes, siendo el objeto de la actuación la reforma completa de las oficinas y vestuarios.

El contenido de la memoria permite una comprensión completa de las intervenciones a realizar y da respuesta a los siguientes objetivos demandados por el promotor:

- Remodelación de las oficinas existentes actualmente para ofrecer más calidad en el servicio al personal del cuerpo que utiliza estas dependencias. Así mismo se adaptará un aseo para minusválidos y se reformará la zona de almacenes para convertirlos en vestuarios tanto femenino como masculino para mejorar el funcionamiento del acuartelamiento.

El proyecto de reforma comprende la redistribución interior de las actuales dependencias, mejorando su diseño por servicios y materias, destinando la edificación a vestuarios femeninos y masculinos y almacén con acceso desde una cochera interior del acuartelamiento.

1.1.4.- PROGRAMA DE NECESIDADES.

El programa de necesidades a desarrollar en los nuevos servicios ha sido consensuado por el técnico redactor con los responsables oficiales de la Comandancia de la Guardia Civil en Granada.

Con el objeto de la reforma interior del edificio, se recogen una serie de intervenciones en aquellas dependencias que presentan deficiencias en cuanto a su funcionalidad en general, dando prioridad a los distintos servicios que se prestan y optimizando los espacios resultantes.

Se pretende ejecutar las siguientes actuaciones:

Aseo y Oficinas:

- Adaptación del Aseo existente para uso de minusválidos, ampliéndolo, eliminando el Cuarto de Puertas existente.
- Ejecución de nuevos revestimientos e instalaciones necesarias para el uso previsto.

Almacenes:

- Reformas para la ejecución de vestuarios masculino y femenino, dotados de zona de aseo y zona de vestuario con taquillas. Reforma de Almacén para conectarlo con la cochera existente.
- Ejecución de nuevos revestimientos e instalaciones necesarias para el uso previsto.

1.2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.

1.2.1.- SOLUCIÓN ADOPTADA.

- Demoliciones y Trabajos Previos.

El traslado y protección del mobiliario existente se hará con personal del cuerpo.

Se procederá a la demolición selectiva de la tabiquería interior, apertura de hueco en muro de cerramiento, demolición de alicatados y picado de revestimientos interiores, así como el desmontado de puertas interiores y ventanas sin recuperación.

Gestión de residuos y traslado a planta homologada.

- Albañilería.

Se ejecutarán nuevas divisiones y cerrado de huecos con tabicón de ladrillo hueco doble.

Recibido de cercos y premarcos para las partidas de reposición de puertas de madera y ventanas.

Apertura y ampliación de huecos para la reposición y nuevas carpinterías.

- Revestimientos.

En interiores se ejecutará enfoscado fratasado para recibir alicatado.

Guarnecido y enlucido de pasta de yeso en paramentos verticales y repaso de horizontales.

Falsos techos de escayola registrables.

- Solados y alicatados.

Solado con baldosa cerámica antideslizante en zonas húmedas y aseos, tomadas con cemento adhesivo sobre pavimento regularizado de igual calidad y características al existente, incluido rodapié.

Alicatado con placa de gres en aseos.

- Carpintería de madera.

Reposición de puertas de madera según planos, con elementos de cuelgue y seguridad.

Apertura de hueco en cerramiento exterior para acceso al almacén y colocación de puerta.

- Carpintería metálica.

Apertura de hueco en cerramiento exterior para nueva ventana del aseo masculino y sustitución de las ventanas existentes indicadas en la documentación gráfica.

- **Instalación de electricidad e iluminación.**

Reposición y adecuación de instalación eléctrica en mecanismos, circuitos y bajo tubo PVC corrugado empotrado y cableado con conductor de cobre libre de halógenos.

Sustitución por alumbrado led.

Incluso ayudas de albañilería a las instalaciones.

- **Instalación de fontanería.**

Instalación completa de fontanería de nuevos aseos incluyendo sanitarios, griferías, y accesorios para uso de aseo adaptado completo y aseos de los nuevos vestuarios.

- **Pinturas**

Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales interiores, procediendo a la aplicación manual de dos manos de pintura color suave, una mano de fondo y dos de acabado.

1.3.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Atendiendo a las exigencias del CTE, queda justificado el cumplimiento del mismo:

Parte I. Capítulo 1.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

3.- Se ha procurado encauzar los aspectos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de la actuación por el camino más coherente, que satisfaga de un modo simplificado, claro y sencillo todas las piezas que lo componen; de forma que quedan justificados además todos los requisitos establecidos por el Código Técnico de la Edificación, en la medida en que nos afectan.

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD

Utilización

Dadas las características del edificio, se han tenido en cuenta en el proyecto la situación de los pasillos de comunicación, de forma que se reduzcan al máximo los recorridos de acceso a las dependencias.

Accesibilidad

El Edificio es accesible desde la calle a la planta baja.

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD

Seguridad Estructural

Los aspectos básicos tenidos en cuenta en el sistema estructural son principalmente: resistencia mecánica, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

Seguridad en Caso de Incendio (CTE)

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

Seguridad de Utilización (CTE)

Se ha tenido en cuenta todo el diseño, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectan de forma que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD

Protección Contra el Ruido

Todos los elementos constructivos verticales a los que afecta la actuación cuentan con el aislamiento acústico requeridos para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Ahorro de Energía y Aislamiento (CTE)

La actuación no afecta al ahorro de energía.

Salubridad

Se tienen en cuenta los requisitos a la salubridad en cuanto a la humedad se refiere.

1.4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

00. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 303; 20.12.21 | Ley 7/2021 de 1 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del territorio de Andalucía. |
| B.O.E. | 266; 06.11.99 | Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. |
| B.O.E. | 317; 31.12.01 | Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 82 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. |
| B.O.E. | 313; 31.12.02 | Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del Estado. |
| B.O.E. | 308; 23.12.09 | |
| B.O.E. | 153; 27.06.13 | Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. |

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. PARTE I (General) Y PARTE II (Documentos Básicos).

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 074; 28.03.06 | Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (Partes I y II, en la Parte I se establecen las Exigencias Básicas que han de cumplirse aplicando la Parte II) |
| B.O.E. | 022; 25.01.08 | Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 230; 23.09.09 | Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. |
| B.O.E. | 061; 11.03.10 | Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. |
| B.O.E. | 097; 22.04.10 | Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. |
| B.O.E. | 153; 27.06.13 | Ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. |
| B.O.E. | 219; 12.09.13 | Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB HE "Ahorro de energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. |
| B.O.E. | 268; 08.11.13 | Corrección de errores de la orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. |

DOCUMENTO BÁSICO DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 254; 23.10.07 | Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifican el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico. |
| B.O.E. | 304; 20.12.07 | Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 252; 18.10.08 | Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. Modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. |

01. ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 074; 28.03.06 | Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 254; 23.10.07 | Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 022; 25.01.08 | Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 099; 23.04.09 | Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. |

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 236; 02.10.74 | Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Pùblicas y Urbanismo. |
| B.O.E. | 237; 03.10.74 | |
| B.O.E. | 260; 30.10.74 | Corrección de errores. |

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.

| | | |
|----------|---------------|--|
| B.O.J.A. | 081; 10.09.91 | Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. |
| B.O.E. | 137; 13.07.12 | Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios. |

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.

B.O.E. 137; 07.06.16 Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.

02. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL**

B.O.E. 289; 03.12.13 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. Ministerio de Vivienda.

DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS.

B.O.E. 187; 06.08.21 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA.

B.O.J.A. 140; 21.07.09 Decreto 293/2009, de 7 de JULIO, de la Consejería de la Presidencia.
Revisión: 24/10/2017.

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES.

B.O.E. 113; 11.05.07 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Mº de La Presidencia
B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS.

B.O.E. 051; 28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E. 049; 26.02.81 Orden de 9 de enero de 1981 por la que se resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, con indicación de la resolución recaída.

PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

B.O.E. 082; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de Educación y Ciencia; artc. 6º.

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

B.O.E. 072; 24.03.07 Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, del Mº de La Presidencia.
B.O.E. 048; 25.02.08 ORDEN PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

B.O.E. 290; 04.12.07 Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Mº de La Presidencia.
Revisión: 18/09/2011.

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS.

B.O.J.A. 005; 21.01.86 Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar.

CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON MINUSVALÍAS, PARA PODER SUSCRIBIR CONCIERTOS DE PLAZAS CON DICHO INSTITUTO.

B.O.J.A. 086; 07.08.93 Resolución de 30 de julio de 1993, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, de la Cª de Asuntos Sociales.
B.O.J.A. 107; 02.10.93 Corrección de errores.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA.

| | | |
|----------|---------------|--|
| B.O.J.A. | 191; 05.10.17 | Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. |
| B.O.E. | 250; 17.10.17 | |

03. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CÁLCULO.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 074; 28.03.06 | Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 254; 23.10.07 | Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 022; 25.01.08 | Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 099; 23.04.09 | Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. |

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02).

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 244; 11.10.02 | Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de Fomento. |
|--------|---------------|--|

04. AISLAMIENTO ACÚSTICO –Ver Apartado 20 MEDIO AMBIENTE-

LEY DEL RUIDO

| | | |
|-----------|----------------------|---|
| B.O.E. | 276; 18.11.03 | Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. |
| B.O.E. | 301; 17.12.05 | Revisión: 07/07/2011. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. |
| documento | B.O.E. 254; 23.10.07 | Revisión: 31/12/2018. Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. Aprueba el básico DB-HR Protección frente al ruido. |

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 254; 23.10.07 | Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. |
| B.O.E. | 304; 20.12.07 | Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del documento básico DB-HR Protección frente al ruido. |
| B.O.E. | 252; 18.10.08 | Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. Modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. |
| B.O.E. | 099; 23.04.09 | Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. |

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA, Y SE MODIFICA EL DECRETO 357/2010, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

| | | |
|----|------------------------|--|
| se | B.O.J.A. 024; 06.02.12 | DECRETO 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, por el que aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. |
|----|------------------------|--|

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN.

| | | |
|-------------------------|---------------|---|
| B.O.J.A. | 143; 20.07.07 | LEY 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la calidad Ambiental. |
| 05. APARATOS ELEVADORES | | |

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 296; 11.12.85 | Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de Industria y Energía. SE MODIFICA los arts. 8, 10, 12, 13.1.a), 16, 17, 20, 22, se suprime el art. 21 y se añaden las disposiciones adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. SE DEROGA el art. 10 y aprueba la Instrucción técnica ITC MIE-AEM 1, por Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. |
|--------|---------------|--|

REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.

B.O.J.A. 106; 25.11.86 Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejería de Fomento y Turismo.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN.

B.O.E. 137; 09.06.89 Orden de 26 de mayo 1989 del Mº de Industria y Energía.

DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES.

B.O.E. 126; 25.05.16 Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO.

B.O.E. 230; 25.09.98 Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía

REGULACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, ASÍ COMO DE OTROS DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES.

B.O.J.A. 121; 24.10.98 Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la Cª de Trabajo e Industria.

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS ASCENSORES EN SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD

B.O.J.A. 016; 06.02.99 Orden de 29 de diciembre de 1998, de la Cª de Trabajo e Industria.
B.O.J.A. 041; 08.04.99 Corrección de errores.

06. AUDIOVISUALES. TELECOMUNICACIONES**INSTALACIÓN DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR CABLE.**

B.O.E. 116; 15.05.74 Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

REGULACIÓN DEL DERECHO A INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS ANTENAS DE LAS ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS DE AFICIONADOS.

B.O.E. 283; 26.11.83 Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED DE LA RED TELEFÓNICA COMUTADA Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES PRIVADAS DE ABONADO.

B.O.E. 305; 22.12.94 Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

B.O.E. 051; 28.02.98 Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.
Revisión:11/05/2014

REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.

B.O.E. 034; 09.02.00 Resolución de 12 de enero de 2000, del Mº de Fomento.

B.O.E. 148; 21.06.00 Modificación. Orden de 7 de junio 2000, del Mº de Ciencia y Tecnología.

07. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ENERGÍA SOLAR. RITE**CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE)**

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación.

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

B.O.E. 219; 02.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 268; 08.11.13 | Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo |
|--------|---------------|---|

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 207; 29.08.07 | Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del Mº de la Presidencia, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. |
| B.O.E. | 051; 28.02.08 | Ministerio de la Presidencia. Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. |
| B.O.E. | 298; 11.12.09 | Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/11/pdfs/BOE-A-2009-19915.pdf |
| B.O.E. | 038; 12.02.10 | Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. http://www.mineur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reglamento/Correccion_errores_RD_1826_2009.pdf |
| B.O.E. | 127; 25.05.10 | Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Revisión: 14/02/2016. |

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN.

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 099; 25.04.81 | Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. |
| B.O.E. | 055; 05.03.82 | Prórroga de plazo. |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE.

| | | |
|----------|---------------|---|
| B.O.J.A. | 029; 23.04.91 | Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. |
| B.O.J.A. | 036; 17.05.91 | Corrección de errores. |

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES.

| | | |
|------------------------|---------------|---|
| B.O.E. | 057; 08.03.94 | -Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para Instalaciones de gas en edificios habitados. Orden de 27 de marzo de 1974, de Presidencia de Gobierno. |
| Reglamento técnicas | 211; 04.09.06 | Real Decreto Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias ICG 01 a 1. |

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 292; 06.12.74 | Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria |
| B.O.E. | 267; 08.11.83 | Orden de 26 de octubre de 1983 Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 de la orden de 18 de Noviembre |
| B.O.E. | 175; 23.07.84 | Corrección de errores de la Orden de 26 de octubre |
| B.O.E. | 175; 23.07.84 | Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento |
| B.O.E. | 068; 21.03.94 | Modificación del apartado 3.2.1. de la ITC- MIG 5.1 |
| B.O.E. | 139; 11.06.98 | Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento |
| B.O.E. | 211; 04.09.06 | SE DEROGA en cuanto se oponga , por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio |

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03. INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 254; 23.10.98 | Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio de Industria y Energía |
| B.O.E. | 021; 24.01.98 | Corrección de errores Revisión: 23/05/2012 |

08. CASILLEROS POSTALES
REGLAMENTOREGULADOR DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 313; 31.12.99 | Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia |
| B.O.E. | 036; 11.02.00 | Corrección de errores del Real Decreto 1829/1999. Revisión: 10/05/2007. |

09. CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

| | | |
|----------|---------------|--|
| B.O.E. | 125; 25.05.13 | Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Revisión: 31/10/2015. |
| B.O.E. | 153; 27.06.13 | |
| B.O.J.A. | 070;10.04.07 | Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía Revisión: 04/07/2018. |
| B.O.J.A. | 127; 03.07.18 | Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía. |
| B.O.J.A. | 012; 17.01.13 | Decreto 2/2013, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. |

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 131, 02.06.21 | Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento |
|--------|---------------|--|

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

B.O.J.A. 145; 22.07.08 ORDEN de 25 de junio de 2008, por la que se crea el Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción y se regula su organización y funcionamiento, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

10. CONGLOMERANTES. CEMENTOS Y CALES

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08).

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 153; 25.06.16 | Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). |
| B.O.E. | 265; 04.11.88 | Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía. |
| B.O.E. | 155; 30.06.89 | MODIFICACIÓN. |
| B.O.E. | 312; 29.12.89 | MODIFICACIÓN. |
| B.O.E. | 158; 03.07.90 | MODIFICACIÓN del plazo de entrada en vigor. |
| B.O.E. | 036; 11.02.92 | MODIFICACIÓN. |
| B.O.E. | 125; 26.05.97 | MODIFICACIÓN. |
| B.O.E. | 298; 14.12.06 | Orden PRE/3796/2006, de 11 de diciembre, por la que se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. |

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

B.O.E. 021; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía.

11. CUBIERTAS. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 074; 28.03.06 | Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 254; 23.10.07 | Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 022; 25.01.08 | Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 099; 23.04.09 | Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. |

12. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 074; 28.03.06 | Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 254; 23.10.07 | Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 022; 25.01.08 | Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación |
| B.O.E. | 099; 23.04.09 | Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre |

| | | | |
|--|---|--|--|
| BT 54 | REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01a | | |
| B.O.E. | 224; 18.09.02 | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología. Revisión: 30/06/2016. | |
| REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACION | | | |
| B.O.E. | 139; 09.06.14 | Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. | |
| REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. | | | |
| con- | B.O.E. 068; 19.03.08 | REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC- LAT 01 a 09. Revisión: 23/05/2010. | |
| CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDIDA. | | | |
| B.O.E. | 137; 07.06.16 de | Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 Diciembre de Metrología. | |
| MODIFICACIÓN DEL DECRETO 357/2010, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. | | | |
| aprueba | B.O.J.A. 024; 06.02.12 | DECRETO 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, por el que se modifica el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. | |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS POLÍGONOS URBANIZADOS POR EL Mº DE LA VIVIENDA. | | | |
| B.O.E. | 083; 06.04.72 | Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. | |
| REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | | | |
| B.O.E. | 310; 27.12.00 | Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía. | |
| B.O.E. | 062; 13.03.01 | Corrección de errores | |
| B.O.E. | 054; 12.05.01 | ACLARACIONES. Instrucción de 27.03.01, de la Dº Gral. de Industria, Energía y Minas Revisión: 07/10/2018. | |
| PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. | | | |
| B.O.J.A. | 106; 14.09.00 | Decreto 358/2000, de 18 de julio, de la Cº de Empleo y Desarrollo Tecnológico. | |
| B.O.J.A. | 128; 07.11.00 | Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000. Cº de Empleo y Desarrollo Tecnológico. | |

13. ENERGÍA. AISLAMIENTO TÉRMICO, AHORRO DE ENERGÍA

| | | | |
|--------|--------|---------------|---|
| Básico | B.O.E. | 219; 12.09.13 | Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre por la que se actualiza el Documento de DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobada por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. |
| actua- | B.O.E. | 268; 08.11.13 | Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se liza el documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación , aprobado por el Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo. |

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 074; 28.03.06 | Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 254; 23.10.07 | Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 022; 25.01.08 | Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 099; 23.04.09 | Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. |

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN.

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 113; 11.05.84 | Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. |
| B.O.E. | 167; 13.07.84 | Corrección de errores. |
| B.O.E. | 222; 16.09.87 | Anulación la 6ª Disposición. |
| B.O.E. | 053; 03.03.89 | MODIFICACIÓN. |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN.

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 153; 27.06.03 | Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales de construcción. |
|--------|---------------|---|

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN.

| | | | |
|----|--------|---------------|---|
| en | B.O.E. | 153; 27.06.03 | Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales de construcción. |
|----|--------|---------------|---|

14. ESTRUCTURAS DE ACERO**CÓDIGO ESTRUCTURAL.**

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 190; 29.06.21 | Real Decreto 470/2021, de 29 de junio . por el que se aprueba el Código Estructural. |
|--------|---------------|--|

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 074; 28.03.06 | Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 254; 23.10.07 | Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 022; 25.01.08 | Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación |

RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 003; 03.01.86 | Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. |
|--------|---------------|--|

15. ESTRUCTURAS DE FORJADOS**CÓDIGO ESTRUCTURAL.**

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 190; 29.06.21 | Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. por el que se aprueba el Código Estructural. |
|--------|---------------|---|

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS.

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 301; 16.12.89 | Modificación de los modelos de fichas técnicas. |
| B.O.E. | 056; 06.03.97 | Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30 de enero de 1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, del Mº de Fomento. |

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMI-RESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 051; 28.02.86 | Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. |
|--------|---------------|--|

16. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN**CÓDIGO ESTRUCTURAL.**

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 190; 29.06.21 | Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. por el que se aprueba el Código Estructural. |
|--------|---------------|---|

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 305; 21.12.85 | Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. |
|--------|---------------|--|

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 008; 09.01.96 | Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía. |
| B.O.E. | 032; 06.02.96 | Corrección de errores |
| B.O.E. | 058; 07.03.96 | Corrección de errores |

17. INSTALACIONES ESPECIALES. ACCIÓN DEL RAYO

| | | | |
|---------|--------|---------------|---|
| básicos | B.O.E. | 099; 23.04.09 | Orden VIV/984/2009, de 15 de abril,por la que se modifican determinados documentos |
| | | | documentos básicos del Código Técnico de la edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo , y el Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. |

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU 8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 074; 28.03.06 | Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 254; 23.10.07 | Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 022; 25.01.08 | Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación |

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 313; 31.12.99 | Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. |
|--------|---------------|--|

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIAZIONES IONIZANTES.

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 178; 26.07.01 | Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. |
|--------|---------------|---|

PARARRAYOS RADIOACTIVOS.

| | | |
|--------|---------------|--|
| B.O.E. | 165; 11.07.86 | Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía. |
| B.O.E. | 165; 11.07.87 | MODIFICACIÓN. |

18. LADRILLOS Y BLOQUES. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FÁBRICA.

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 074; 28.03.06 | Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 254; 23.10.07 | Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 022; 25.01.08 | Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 099; 23.04.09 | Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. |

19. MADERA. ESTRUCTURAS DE MADERA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA.

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 074; 28.03.06 | Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 254; 23.10.07 | Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 022; 25.01.08 | Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 099; 23.04.09 | Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. |

20. MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 074; 28.03.06 | Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 254; 23.10.07 | Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 022; 25.01.08 | Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación. |
| B.O.E. | 099; 23.04.09 | Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. |

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

| | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|---|
| ambiente. prevención | B.O.E. | 181; 29.07.11 | Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Revisión: 13/05/2016 |
| | B.O.E. | 108; 05.05.12 | Real Decreto-ley 17/2012 de 4 de mayo de medidas urgentes en materia de medio |
| | B.O.E. | 305; 20.12.12 | Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio Ambiente. |
| | B.O.E. | 140; 12.06.0913 | Ley 5/2013, de 11 de junio por la que se modifican la ley 16/2002 de 1 de julio, de y control integrados de la contaminación y la ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. Revisión: 21/10/2015. |

LEY DEL RUIDO.

| | | |
|--------|---------------|---|
| B.O.E. | 276; 18.11.03 | Ley 37/2003 de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. Revisión: 07/04/2011. |
|--------|---------------|---|

LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA

B.O.E. 275; 16.11.07 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Revisión: 07/10/2015.

REGLAMENTO RESIDUOS DE ANDALUCÍA

B.O.E. 081; 26.04.12 Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía

CALIDAD MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO

B.O.J.A. 152; 04.08.11 Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.

LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (GICA).

B.O.J.A. 143; 20.07.07 LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía.
Revisión: 15/01/2019.

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.

B.O.J.A. 081; 26.04.12 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL.

B.O.J.A. 003; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la C^a de la Presidencia.

ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y DE USOS EN ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN.

B.O.J.A. 097; 28.06.94 Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la C^a de Cultura y Medio Ambiente.

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. (Derogado parcialmente por la GICA)

B.O.J.A. 175; 04.11.94 Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la C^a de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES.

B.O.J.A. 019; 08.02.96 Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la C^a de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.

B.O.J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la C^a de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 046; 18.04.96 Corrección de errores.

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS.

B.O.J.A. 027; 04.03.97 Orden de 14 de febrero de 1997, de la C^a de Medio Ambiente.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.

B.O.J.A. 077; 05.07.97 Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la C^a de Medio Ambiente.(Formulación)
B.O.J.A. 091; 13.09.98 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.
B.O.J.A. 064; 01.04.04 DECRETO 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.

21. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN**

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación.
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VI/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

B.O.E. 139; 12.06.17 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

B.O.E. 303; 17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 055; 05.03.05 Corrección de errores y erratas
B.O.E. 125; 22.05.10 SE MODIFICA los arts. 4.2 y 5, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTA AL FUEGO

los B.O.E. 281; 23.11.13 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de de productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

22. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN**REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN**

B.O.E. 038; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia

23. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD**CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.**

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye cuatro disposiciones transitorias y una disposición derogatoria).
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación.
B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

24. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.**

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo.
B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN Art. 115
B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACION Art. 16

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los centros y establecimientos militares.
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

B.O.E. 027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 057; 07.03.09 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO.

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO.

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 076; 30.03.98 Orden 25 ,de Marzo de 1998, por la que se adapta Real Decreto anterior.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia.
B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia.
Revisión: 03/12/2004.
B.O.E. 274; 13.11.04 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre,por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.

B.O.E. 047; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS SUSTITUYAN.

B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.

REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN.

B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

BOE 127; 29.05.06 Real Decreto de 19 de mayo de 2006, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

25. SUELOS. CIMENTACIONES**CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS.**

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico de la Edificación

**26. INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES**

B.O.E. 114; 10.05.14 Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
B.O.E. 120; 17.05.14 Corrección de erratas de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de telecomunicaciones.
Revisión: 05/07/2018.

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN.

B.O.E. edificios 058; 28.02.98 Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
Revisión: 11/05/2014.

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.

B.O.E. de las 078; 01.04.11 Real Decreto 346/2011,de 11 de marzo,por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
Revisión: 25/09/2014.

27. USO Y MANTENIMIENTO

NORMAS SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS Y EL MANUAL GENERAL PARA EL USO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.

B.O.J.A. 007; 13.01.10 Orden de 33 de noviembre de 2009, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía

28. VIVIENDA PROTEGIDA

REGLAMENTO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE DESARROLLAN DETERMINADAS DISPOSICIONES DE LA LEY 13/2005, DE 11 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA Y SUELO.

B.O.J.A. 153; 08.08.06 Decreto 149/2006, de 25 de julio de 2006, de la Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía.
Revisión: 05/10/2018.

NORMATIVA TÉCNICA DE DISEÑO Y CALIDAD APLICABLE A LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE AGILIZAN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA OTORGAR LAS CALIFICACIONES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

B.O.J.A. 154; 04.08.08 Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía.

29. CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE

Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 630/1992, de 29 de diciembre B.O.E. N° 198 publicado el 19/8/1995. Corrección de errores: BOE N° 240 de 7/10/1995.

Orden de 1 de agosto de 1995, por la que se establecen el Reglamento y las Normas de régimen interior de la Comisión Interministerial para los Productos de la Construcción B.O.E. N° 190 publicado el 10/8/1995. Corrección de errores: BOE N° 237 de 4/10/1995.

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

NOTA: Para la recepción y puesta en obra de los materiales, se incluirá el listado que incluya los productos con obligación de disponer del Marcado CE en ese momento. Ese listado puede obtenerse actualizado en la página Web del Colegio (Tecnología-CAT, página principal) o en la página de información sobre la Directiva 89/106/CEE sobre Productos de la Construcción, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:

<http://www.coagranada.org/tecnologia/cte/index.asp>

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARCADOCE_EUROCODIGOS/ce/

2.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.- MEMORIA INFORMATIVA

1.1.- Objeto de este Estudio Básico

El Estudio Básico de Seguridad y Salud, establece, en el marco de la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas mínimas preventivas adecuadas para evitar los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, aplicables a esta obra, así como los riesgos derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento y en su caso, las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Analiza, estudia, desarrolla y complementa, en función del propio sistema constructivo del Contratista para la ejecución de la obra.

Contiene las directrices básicas que la Empresa Constructora debe cumplir, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con el Real Decreto 1.672/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

1.2.- Justificación de la redacción de este estudio básico. BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997

1.2.1.- ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA.

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Presupuesto de Ejecución Material: | 32.955,05 € |
| Gastos Generales 13%: | 4.284,16 € |
| Beneficio Industrial 6%: | 1.977,30 € |
| Total Presupuesto de Licitación: | 39.216,51 € |
| Impuesto sobre el Valor Añadido 21%: | 8.235,47 € |
| Total presupuesto de obra: | 47.451,98 € |

1.2.2.- SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.

- | | |
|---|---|
| • EL PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL O SUPERIOR A 450.759,08 Euros | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| • LA DURACIÓN ESTIMADA de DÍAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS, EMPLEÁNDOSE en ALGÚN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTÁNEAMENTE. | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| • VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DÍAS de TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500. | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| • OBRAS de TÚNELES, GALERÍAS, CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS o PRESAS. | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE ADJUNTA al PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD.

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de contratación de obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución de obra, sea igual o superior a 450.759,08 Euros, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y así mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo.

1.3.- Antecedentes: DATOS GENERALES

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud por D. María Soledad Baena Cámara, Arquitecta Técnica de la Diputación de Granada

- Identificación de la obra.

| | |
|--------------------------------------|---|
| • Propietario. | Ministerio del Interior |
| • Tipo y denominación. | Reforma de Oficinas y Vestuarios en Cuartel de la Guardia Civil |
| • Emplazamiento. | C/ Carretera nº 14, Otívar (Granada) |
| • Presupuesto de Ejecución Material. | 32.955,05 € |
| • Presupuesto de Obra | 47.451,98 € |
| • Plazo de ejecución previsto. | Ocho meses |
| • Nº máximo de operarios. | Cinco |

Los datos relativos a descripción del proyecto, objeto del encargo, equipo redactor, etc., figuran en el apartado correspondiente a memoria expositiva.

La actuación proyectada se realiza en planta baja.

Presupuesto estimado:

El presupuesto estimado para la ejecución de la obra, es el que figura en el apartado anterior, y se destina una cantidad específica para seguridad y salud en la obra, por tanto, el importe de las medidas de seguridad implantadas, se incluirán en el precio ofertado por la Empresa Constructora, como un capítulo más del mismo, coincidente con lo contenido en el Plan de Seguridad y Salud por él elaborado.

Plazo de ejecución:

Por parte de la Empresa Promotora, se programará plazo de ejecución inicial. La empresa Constructora adjudicataria de la obra, se comprometerá a ejecutarla en dicho plazo, aportando esta un programa de intervención provisional, al que le dará el visto bueno la D.T. de la obra.

Programación:

Debido al tipo de obra de que se trata, y según lo anterior se deduce que el plazo máximo de la obra, será de tres meses y el número máximo de trabajadores no superará el número de cinco.

Los trabajadores contratados por el contratista, estarán cualificados para el trabajo que deban de desarrollar, y tendrán experiencia. Será responsabilidad del contratista todo aquello que se pudiera derivar de la inexperiencia o falta de cualificación del trabajador.

Edificios colindantes:

Se trata de un edificio exento dentro del recinto del acuartelamiento y se encuentra en buen estado de conservación.

Accesos:

El acceso rodado a la obra no presenta dificultad alguna.

Centro asistencial más próximo:

Existe un Centro de Salud próximo a la obra, en la C/ Carretera nº 12, Otívar, teléfono 958 64 52 98.

Servicios públicos:

Según la memoria básica del proyecto, en la actualidad el recinto se encuentra dotado de suministros de agua y electricidad, así como saneamiento.

Suministro de energía eléctrica:

No procede por estar dotado el edificio de suministro eléctrico.

Suministro de agua potable:

No procede por estar dotado el edificio de suministro de agua potable.

Vertido de aguas sucias:

Desde el comienzo de las obras, se acometerá a la red municipal de saneamiento existente en el recinto.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA: Riesgos laborales

Para cualquier información sobre la obra a realizar, nos remitimos a la Memoria Expositiva del Proyecto. A continuación se presentan las fichas correspondientes a los trabajos a realizar y maquinaria a utilizar, en ellas se contemplan los riesgos que pueden ser evitados y los que no, con las medidas técnicas de protección en cada caso, tanto personal como colectiva, así como las normas básicas de seguridad.

2.1.- Riesgos ajenos a la ejecución de la obra

- Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra.
- Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en las demoliciones).
- **Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada.**
- Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de estacionamiento en las proximidades de la obra.
- Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros.

| | |
|---|--|
| 2.2.- RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS | |
| DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS | |

Descripción de los trabajos.

Antes, durante y después de la demolición

Riesgos que pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|---|---|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de material. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input type="checkbox"/> Andamios sujetos y arriostrados debidamente |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de personas. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | <input type="checkbox"/> Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de Seguridad para caídas >2m. |
| <input type="checkbox"/> Descalces en edificios colindantes | <input type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | <input type="checkbox"/> Redes perimetrales normalizadas. |
| <input type="checkbox"/> Desplome de andamios. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input type="checkbox"/> Barandillas de seguridad según normativa. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hundimiento. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo. | <input type="checkbox"/> Lonas para evitar la propagación del polvo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atrapamientos o aplastamientos. | <input type="checkbox"/> Protección contra gases tóxicos. | <input type="checkbox"/> Entradas al edificio protegidas. |
| <input type="checkbox"/> Interferencia con instalaciones enterradas | <input checked="" type="checkbox"/> Botas y traje de agua, según caso | <input type="checkbox"/> Señalización de peligro. |
| <input type="checkbox"/> Intoxicación. | <input type="checkbox"/> Equipo de soldador. | <input type="checkbox"/> Iluminación de seguridad. |
| <input type="checkbox"/> Explosiones e incendios | <input type="checkbox"/> Mástiles y cables fiaidores. | <input type="checkbox"/> Rutas interiores protegidas y señalizadas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Quemaduras o radiaciones. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Máquinas y herramientas con protección normalizada. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocuciones. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Cercado de la obra según normativa. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fallo de la maquinaria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Atropellos, colisiones y vuelcos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Heridas punzantes, cortes, golpes, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia diaria del la obra con apeos y apuntalamientos. | <input checked="" type="checkbox"/> No realizar trabajos incompatibles en el tiempo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Coordinación en la entrada y salida de materiales. | <input checked="" type="checkbox"/> No quitar planos de arriostamiento antes de su sujeción |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la separación entre ejes del vehículo , como mínimo 6m. | <input checked="" type="checkbox"/> Sanear las zonas con riesgo de desplome. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica. | <input checked="" type="checkbox"/> Proteger huecos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Localizar los sistemas de distribución subterráneos. | <input checked="" type="checkbox"/> Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rampas con pendiente y anchura, según terreno y maniobrabilidad. | <input checked="" type="checkbox"/> Acotar zona de acción de cada máquina. |
| <input checked="" type="checkbox"/> No cargar los camiones más de lo admitido. | <input checked="" type="checkbox"/> Limpieza y orden en el trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen. | <input checked="" type="checkbox"/> Medios auxiliares adecuados al sistema. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Evitar sobrecargas en los bordes de la excavación. | <input checked="" type="checkbox"/> Anular instalaciones. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento según manual de la máquina y normativa. | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que no pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|---|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruidos. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla filtrante. | <input checked="" type="checkbox"/> Pasos o pasarelas con barandilla de seguridad. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vibraciones. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas antipolvo, antipartículas. | <input checked="" type="checkbox"/> Lonas para evitar la propagación del polvo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas. | <input checked="" type="checkbox"/> Protectores auditivos. | <input checked="" type="checkbox"/> Mástiles y cables fiaidores. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polvo ambiental. | <input checked="" type="checkbox"/> Faja y muñequera antivibraciones. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad anclado. | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad.

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Zonas de carga y descarga . | <input checked="" type="checkbox"/> Riego con agua. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Orden y limpieza. |

ALBAÑILERÍA
Descripción de los trabajos.

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fábrica de ladrillo | <input type="checkbox"/> Colocación de albardillas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fábrica de bloque | <input type="checkbox"/> Mampostería |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|---|--|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas de operarios. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataformas de trabajo libres de obstáculos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de material. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla antipolvo. | <input checked="" type="checkbox"/> Viseras resistentes. a nivel de primera planta. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afecciones en mucosas y oculares. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Barandillas resistentes de seguridad para huecos y aperturas en los cerramientos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocuciones. | <input checked="" type="checkbox"/> Dediles reforzados para rozas. | <input type="checkbox"/> Redes elásticas verticales y horizontales. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lesiones en la piel (dermatosis). | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas protectoras de seguridad. | <input type="checkbox"/> Andamios normalizados. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sobreesfuerzos. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados (goma, cuero) | <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de carga y descarga. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atrapamientos y aplastamientos. | <input type="checkbox"/> Cinturón y arnés de seguridad. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Incendios. | <input type="checkbox"/> Mástil y cable fijador. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Plataformas de trabajo libres de obstáculos. | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de las zonas de trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Barandillas ancladas al terreno con protección frente a caídas. | <input checked="" type="checkbox"/> Orden y limpieza en el trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Coordinación entre los distintos oficios. | <input checked="" type="checkbox"/> Correcta iluminación. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cerrar primero las zanjas y llenar trasdos. | <input checked="" type="checkbox"/> No exponer las fábricas a vibraciones del forjado. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Acceso de personas y material ,desde el interior | <input checked="" type="checkbox"/> Cumplir las exigencias del fabricante. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Escaleras peldañeadas y protegidas. |

Riesgos que no pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|--|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas protectoras de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Barandillas resistentes de seguridad para huecos y aperturas en los cerramientos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras en ojos de hormigón | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados (goma, cuero) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes en extremidades. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado | <input checked="" type="checkbox"/> Plataformas de trabajo libres de obstáculos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Proyección de partículas al corte. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla antipolvo. | <input checked="" type="checkbox"/> Lonas. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad.

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de las zonas de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Coordinación entre los distintos oficios. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de caída de objetos. | <input checked="" type="checkbox"/> Se canalizará o localizará la zona de hormigonado.. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Máquinas de corte , en lugar ventilado. | <input type="checkbox"/> |

Observaciones.
INSTALACIONES
Descripción de los trabajos.

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Instalaciones de Abastecimiento de Agua |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instalaciones de Electricidad |
| <input type="checkbox"/> Instalaciones de Depuración |
| <input type="checkbox"/> Instalaciones de Saneamiento |

Riesgos que pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|--|---|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocuciones. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Todos los aparatos eléctricos con partes metálicas estarán conectados a tierra. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mal funcionamiento de los sistemas y mecanismos de protección. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> La toma de tierra se hará con pica o a través del cuadro. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mal comportamiento de las tomas de tierra. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cortes. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas al mismo nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Banqueta aislante de la electricidad. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas a distinto nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Tarimas, alfombrillas y pétigas aislantes. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los derivados de caídas de tensión por sobrecargas en la red. | <input checked="" type="checkbox"/> Comprobador de tensión. | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad

| | |
|--|--|
| Conductores: | Cuadros general de protección: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos. | <input checked="" type="checkbox"/> Cumplirán la norma U.N.E.-20324. |
| <input checked="" type="checkbox"/> La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando mangueras eléctricas anti-humedad. | <input checked="" type="checkbox"/> Los metálicos estarán conectados a tierra. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo. | <input checked="" type="checkbox"/> Tendrán protección a la intemperie. (incluso visera). |
| <input checked="" type="checkbox"/> En zonas de paso de vehículos, a 5m del suelo o enterrados | <input checked="" type="checkbox"/> La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas de empalme serán normalizadas estancas de seguridad. | Tomas de energía: |
| | <input checked="" type="checkbox"/> La conexión al cuadro será mediante clavija normalizada. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> A cada toma se conectarán un solo aparato. |
| Interruptores: | <input checked="" type="checkbox"/> Conexiones siempre con clavijas macho-hembra. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con señal de peligro y cerradura de seguridad. | Alumbrado: |
| Circuitos: | <input checked="" type="checkbox"/> La iluminación será la apropiada para realizar cada tarea. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán protegidos con interruptores automáticos. | <input checked="" type="checkbox"/> Los aparatos portátiles serán estancos al agua, con gancho de cuelgue, mango y rejilla protectores, manguera anti humedad y clavija de conexión estanca. |
| Mantenimiento y reparaciones: | <input checked="" type="checkbox"/> La alimentación será a 24V para iluminar zonas con agua. |
| <input checked="" type="checkbox"/> El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Las lámparas estarán a más de 2m de altura del suelo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los elementos de la red se revisarán periódicamente. | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de la instalación provisional eléctrica pueden ser evitados.

Riesgos especiales.
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
Descripción de los trabajos.

| | |
|-----------|---|
| Trabajos: | <input checked="" type="checkbox"/> Enfoscados. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Solerías |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Aplacados. |

Riesgos que pueden ser evitados

| Riesgos. | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas al mismo nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Proteger los huecos con barandilla de seguridad |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas en altura de personas. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Los pescantes y aparejos de andamios colgados |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de objetos a distinto nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono apropiado de trabajo. | serán metálicos según ordenanza. |

| | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Afecciones en mucosas. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado reforzado con puntera. | <input checked="" type="checkbox"/> Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afecciones oculares. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas protectoras de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma exterior metálica y barandilla seguridad |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lesiones en la piel (dermatosis) | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input checked="" type="checkbox"/> Andamios normalizados. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inhalación de polvo. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla filtrante. | <input checked="" type="checkbox"/> Redes perimetrales (buen estado y colocación) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras en la cara. | <input checked="" type="checkbox"/> Arnés anclado. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de carga y descarga de material. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cortes. | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocuciones. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Iluminación con lámparas auxiliares según normativa. | <input checked="" type="checkbox"/> Andamio limpio de material innecesario. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pulido de pavimento con mascarilla filtrante. | <input checked="" type="checkbox"/> No amasar mortero encima del andamio. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso | <input checked="" type="checkbox"/> Orden, limpieza e iluminación en el trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Delimitar la zona de trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Correcto acopio de material. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que no pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|---|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes y aplastamiento de dedos. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas protectoras de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados |
| <input checked="" type="checkbox"/> Proyección de partículas. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input checked="" type="checkbox"/> Uso de agua en el corte |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras en la cara. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla filtrante. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad.

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares | <input checked="" type="checkbox"/> Especial cuidado en el manejo de material. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Máquinas de corte en lugar ventilado. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observaciones.

| |
|-------------------|
| CERRAJERÍA |
|-------------------|

Descripción de los trabajos.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Barandillas |
| <input type="checkbox"/> | Pasamanos |
| <input type="checkbox"/> | Vallas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Puertas |
| <input type="checkbox"/> | Otros derivados: |

Riesgos que pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|--|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas al mismo nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono apropiado de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataformas móviles con dispositivos de seguridad. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas de andamios o escaleras. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas para pinturas en techos. | <input checked="" type="checkbox"/> Se acotará la zona inferior de trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída a distinto nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input checked="" type="checkbox"/> Disponer de zonas de enganche para seguridad |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intoxicación por atmósferas nocivas. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla homologada con filtro | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|---|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Explosión e incendios. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad . | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras o lesiones en la piel. | <input checked="" type="checkbox"/> Mástil y cable fiador | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contacto con superficies corrosivas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Quemaduras. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocución. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atrapamientos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión. | <input checked="" type="checkbox"/> Envases almacenados correctamente cerrados. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando | <input checked="" type="checkbox"/> Material inflamable alejado de eventuales focos de calor y con extintor cercano. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisión diaria de la maquinaria y estabilidad en los medios auxiliares. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras. | <input checked="" type="checkbox"/> No fumar ni usar máquinas que produzcan chispas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prohibido permanecer en lugar de vertido o mezcla de productos tóxicos | <input checked="" type="checkbox"/> Uso de válvulas antirretroceso de la llama. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores. | <input checked="" type="checkbox"/> Evitar el contacto de la pintura con la piel. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cumplir las exigencias con el fabricante. | <input checked="" type="checkbox"/> Orden y limpieza en el trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Compresores con protección en poleas de transmisión. | <input checked="" type="checkbox"/> Correcto acopio del material. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ventilación adecuada en zona de trabajo y almacén. | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que no pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|--|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas . | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas para pinturas en techos. | <input checked="" type="checkbox"/> Disponer de zonas de enganche para seguridad |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras en la piel. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad . | <input checked="" type="checkbox"/> Plataformas móviles con seguridad. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Generar excesivos gases tóxicos. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla homologada con filtro | <input checked="" type="checkbox"/> Se acotará la zona inferior de trabajo. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes protectores. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado apropiado. | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad.

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras. | <input checked="" type="checkbox"/> Evitará el contacto de la pintura con la piel. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ventilación natural o forzada. | <input checked="" type="checkbox"/> Uso adecuado de los medios auxiliares. |

2.3.- RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES
2.3.1.- Andamios

| Medios Auxiliares. | Medidas técnicas de protección. | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Andamios colgados. | <input checked="" type="checkbox"/> Andamios metálicos tubulares. | <input type="checkbox"/> Plataforma de soldador en altura. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Andamios de caballetes. | <input checked="" type="checkbox"/> Andamios sobre ruedas | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|---|---|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas del personal. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de zona de influencia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas de material. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | durante su montaje y desmontaje. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes durante montaje o transporte. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vuelco de andamios. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desplomes. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados.. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sobreesfuerzos. | <input checked="" type="checkbox"/> Los operarios no padecerán trastornos | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aplastamientos y atrapamientos. | orgánicos que puedan provocar accidentes | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los inherentes al trabajo a realizar. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Normas básicas de seguridad | |
|---|---|
| Andamios de servicio en general: | Andamios metálicos tubulares: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cargas uniformemente repartida. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de trabajo perfectamente estable. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los andamios estarán libres de obstáculos. | <input checked="" type="checkbox"/> Las uniones se harán con mordaza y pasador o nudo metálico. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho. | <input checked="" type="checkbox"/> Se protegerá el paso de peatones. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se prohíbe arrojar escombros desde los andamios. | <input checked="" type="checkbox"/> Se usarán tablones de reparto en zonas de apoyo inestables. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspección diaria antes del inicio de los trabajos. | <input checked="" type="checkbox"/> No se apoyará sobre suplementos o pilas de materiales. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Suspender los trabajos con climatología desfavorable. | Andamios colgados móviles: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se anclarán a puntos fuertes. | <input type="checkbox"/> Se desecharán los cables defectuosos.. |
| <input checked="" type="checkbox"/> No pasar ni acopiar bajo andamios colgados. | <input type="checkbox"/> Sujeción con anclajes al cerramiento. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Las andamiadas siempre estarán niveladas horizontalmente. |
| Andamios metálicos sobre ruedas: | <input type="checkbox"/> Las andamiadas serán menores de 8 metros. |
| <input checked="" type="checkbox"/> No se moverán con personas o material sobre ellos. | <input type="checkbox"/> Separación entre los pescantes metálicos menor de 3 metros. |
| <input checked="" type="checkbox"/> No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura. | Andamios de borriquetas o caballetes: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se apoyarán sobre bases firmes. | <input checked="" type="checkbox"/> Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2.5 m. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se rigidizarán con barras diagonales. | <input checked="" type="checkbox"/> Para h>2m arriostrar (X de San Andrés) y poner barandillas |
| <input checked="" type="checkbox"/> No se utilizará este tipo de andamios con bases inclinadas. | <input checked="" type="checkbox"/> Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6 m. |
| Plataforma de soldador en altura: | <input checked="" type="checkbox"/> Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento |
| <input type="checkbox"/> Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes. |
| <input type="checkbox"/> Dimensiones mínimas: 50x50x100 cm | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Los cuelgues se harán por enganche doble. | <input type="checkbox"/> |

| Riesgos que no pueden ser evitados |
|--|
| En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados. |

| Observaciones. |
|-----------------------|
| 2.3.2.- Varios |

| Medios Auxiliares. | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Escaleras de mano. | <input type="checkbox"/> Viseras de protección. | <input type="checkbox"/> Silo de cemento. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escaleras fijas. | <input checked="" type="checkbox"/> Puntales. | <input checked="" type="checkbox"/> Cables, ganchos y cadenas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Señalizaciones. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Riesgos que pueden ser evitados | | |
|--|---|---|
| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas del personal. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de la zona de influencia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas de material. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | durante montaje, desmontaje y servicio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes durante montaje o transporte. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Filtros de manga para evitar nubes de polvo (silo cemento). |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desplome visera de protección. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo.. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sobreesfuerzos. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rotura por sobrecarga. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas anti-polvo y mascarilla (silo cemento) | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aplastamientos y atrapamientos. | <input checked="" type="checkbox"/> Los operarios no padecerán trastornos orgánicos que puedan provocar accidentes. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rotura por mal estado. | | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Deslizamiento por apoyo deficiente. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vuelco en carga, descarga y en servicio (silo cemento) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polvo ambiental (silo cemento). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los inherentes al trabajo a realizar. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Normas básicas de seguridad |
|------------------------------------|
| Escalera de mano: |

Puntales:

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Estarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. | <input checked="" type="checkbox"/> Se clavarán al durmiente y a la sopanda. |
| <input checked="" type="checkbox"/> No estarán en zonas de paso. | <input checked="" type="checkbox"/> No se moverá un puntal bajo carga. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados. | <input checked="" type="checkbox"/> Para grandes alturas se arriostrarán horizontalmente |
| <input checked="" type="checkbox"/> No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos. | <input checked="" type="checkbox"/> Los puntales estarán perfectamente aplomados. |
| Visera de protección: | <input checked="" type="checkbox"/> Se rechazarán los defectuosos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sus apoyos en forjados se harán sobre durmientes de madera. | Silos de cemento: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar. | <input type="checkbox"/> Se suspenderá de 3 puntos para su descarga con grúa. |
| Escaleras fijas: | <input type="checkbox"/> El silo colocado quedará anclado, firme y estable. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se construirá el peldañeado una vez realizadas las losas. | <input type="checkbox"/> En el trasiego se evitará formar nubes de polvo. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> El mantenimiento interior se hará estando anclado a la boca del silo con vigilancia de otro operario. |
| <input type="checkbox"/> | |

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.
Observaciones.
2.4.- RIESGOS EN LA MAQUINARIA
2.4.1.- De movimiento de tierras y transporte
Maquinaria.

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pala cargadora. | <input checked="" type="checkbox"/> Retroexcavadora. | <input type="checkbox"/> Bulldozer. |
| <input type="checkbox"/> Camión basculante. | <input checked="" type="checkbox"/> Dumper. | <input type="checkbox"/> Rodillo vibrante autopropulsado. |
| <input type="checkbox"/> Perforadora hidráulica o neumática. | <input type="checkbox"/> Pequeñas compactadoras. | <input checked="" type="checkbox"/> Camión de transporte de material. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Camión hormigonera. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|---|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Choque con elemento fijo de la obra | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de los recorridos interiores. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atropello y aprisionamiento de operarios | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Las propias de la fase de Movimiento de tierras. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de material desde la cuchara. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desplome de tierras a cotas inferiores. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado limpio de barro adherido. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desplome de taludes sobre la máquina. | <input checked="" type="checkbox"/> Asiento anatómico. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desplome de árboles sobre la máquina. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas al subir o bajar de la máquina. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocuciones. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Incendios. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Las maniobras se harán sin brusquedad y auxiliadas por personal. | <input checked="" type="checkbox"/> Se prohíbe el uso de estas máquinas en las cercanías de líneas eléctricas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. | |

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Durante las paradas se señalizará su entorno con señales de peligro. | <input checked="" type="checkbox"/> Las retroexcavadoras circularán con la cuchara plegada. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Al finalizar el trabajo se desconectará la batería, se bajará la cuchara al suelo y se quitará la llave de contacto. | <input checked="" type="checkbox"/> La cuneta de los caminos próximos a la excavación estará a un mínimo de 2 metros. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conservación periódica de los elementos de las máquinas. | <input checked="" type="checkbox"/> Freno de mano al bajar carga (camión basculante). |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento y manipulación según manual de la máquina y normativa. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carga y descarga de camión basculante sin nadie en sus proximidades. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de máquinas | <input type="checkbox"/> |

| Riesgos que no pueden ser evitados | | |
|---|--|---|
| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vuelco y deslizamiento de la máquina. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | Las mismas que en la fase de Movimiento de tierras. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruido propio y de conjunto. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón elástico anti-vibratorio. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vibraciones. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas anti-polvo en tiempo seco. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polvo ambiental. | <input checked="" type="checkbox"/> Muñequeras elásticas anti-vibratorias. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Condiciones ambientales extremas. | <input checked="" type="checkbox"/> Protecciones acústicas. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Extintor de incendios en cabina. | <input type="checkbox"/> |

| Normas básicas de seguridad. | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Si se detiene en la rampa de acceso quedará frenado y calzado. | <input checked="" type="checkbox"/> La velocidad estará en consonancia con la carga y condiciones de la obra, sin sobrepasar los 20km/h. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se comprobará la resistencia del terreno. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se prohíbe el transporte de personas en la máquina. | <input type="checkbox"/> | |

2.4.2.- Maquinaria de elevación

| Maquinaria. | | |
|--|--------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Camión grúa. | <input type="checkbox"/> Grúa torre. | <input type="checkbox"/> Maquinillo o cabrestante mecánico. |
| <input type="checkbox"/> Montacargas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Riesgos que pueden ser evitados | | |
|--|---|--|
| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de la carga. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Cable de alimentación bajo manguera anti-humedad y con toma de tierra. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes con la carga. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Huecos de planta protegidos contra caída de materiales. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sobrecargas. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Motor y transmisiones cubiertos por carcasa protectora. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atropello de personas. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lesiones en montaje o mantenimiento. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atrapamientos y aplastamientos. | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocuciones. | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de operarios. | <input type="checkbox"/> | |

| Normas básicas de seguridad | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento y manipulación según manual y normativa. | Grúa torre: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> No volar la carga sobre los operarios. | <input type="checkbox"/> El Plan de Seguridad escogerá la grúa en función del alcance | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Colocar la carga evitando que bascule. | y de la carga en punta. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Suspender los trabajos con vientos superiores a 60 km./h. | <input type="checkbox"/> Dirigir la grúa desde la botonera con auxilio de señalista. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> No dejar abandonada la maquinaria con carga suspendida. | <input type="checkbox"/> Comprobar su correcto funcionamiento y estabilidad. | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Al finalizar la jornada subir el carro, colocarlo cerca del mástil, poner los mandos a cero y dejarla en posición veleta. | |
| Montacargas: | Camión grúa: | |
| <input type="checkbox"/> No accionar el montacargas con cargas sobresalientes. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzar las 4 ruedas e instalar los gatos estabilizadores antes | |

| | |
|--|---|
| Maquinillo: | de iniciar las maniobras. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas. | <input checked="" type="checkbox"/> Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se anclará a puntos sólidos del forjado con abrazaderas metálicas, nunca por contrapeso. | <input checked="" type="checkbox"/> No estacionar el camión a menos de 2m de cortes del terreno <input checked="" type="checkbox"/> Brazo inmóvil durante desplazamientos. |

| | | |
|--|---|--|
| Riesgos que no pueden ser evitados | | |
| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rotura del cable o gancho. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Barandillas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de personas por golpe de la carga. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Redes. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vuelco. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Cables. |
| <input type="checkbox"/> Caídas al subir o bajar de la cabina. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Ruina de la grúa torre por viento. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Normas básicas de seguridad. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa. | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Las rampas de acceso no superarán el 20%. | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| |
|----------------------------|
| Riesgos especiales. |
|----------------------------|

| |
|---|
| Observaciones. |
| También se tendrán en cuenta los riesgos y normas de prevención propias de la tarea a realizar con esta maquinaria. |

2.4.3.- Maquinaria manual

| | | |
|---|--|--|
| Maquinaria. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mesa de sierra circular | <input checked="" type="checkbox"/> Alisadora eléctrica o de explosión | <input checked="" type="checkbox"/> Dobladora mecánica de ferralla |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pistola fija-clavos | <input checked="" type="checkbox"/> Espadones | <input checked="" type="checkbox"/> Vibrador de hormigón |
| <input checked="" type="checkbox"/> Taladro portátil | <input checked="" type="checkbox"/> Soldador | <input checked="" type="checkbox"/> Martillo Neumático |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rozadora eléctrica | <input checked="" type="checkbox"/> Soplete | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pistola neumática - grapadora | <input checked="" type="checkbox"/> Compresor | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|---|---|
| Riesgos que pueden ser evitados | | |
| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocución. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Doble aislamiento eléctrico de seguridad. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída del objeto. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Motores cubiertos por carcasa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Explosión e incendios. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Transmisiones cubiertas por malla metálica. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lesiones en operarios: cortes, quemaduras, golpes, amputaciones, | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueras de alimentación anti-humedad protegidas en las zonas de paso. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los inherentes a cada trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input checked="" type="checkbox"/> Las máquinas eléctricas contarán con enchufe e interruptor estancos y toma de tierra. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas de seguridad. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Yelmo de soldador. | | |
| Normas básicas de seguridad | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los operarios estarán en posición estable. | <input checked="" type="checkbox"/> La máquina se desconectará cuando no se utilice. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa | <input checked="" type="checkbox"/> Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa de prevención de la misma. | <input type="checkbox"/> | |

| |
|---|
| Riesgos que no pueden ser evitados |
|---|

| Medidas técnicas de protección. | | |
|---|--|--|
| Riesgos. | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Proyección de partículas. | <input checked="" type="checkbox"/> Protecciones auditivas. | <input checked="" type="checkbox"/> Extintor manual adecuado. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruidos. | <input checked="" type="checkbox"/> Protecciones oculares. | <input checked="" type="checkbox"/> Las máquinas que produzcan polvo ambiental se situaran en zonas bien ventiladas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polvo ambiental. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarillas filtrantes. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rotura disco de corte. | <input checked="" type="checkbox"/> Faja y muñequeras elásticas contra las vibraciones. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vibraciones. | | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rotura manguera. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emanación gases tóxicos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Normas básicas de seguridad. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> No presionar disco (sierra circular). | <input checked="" type="checkbox"/> Disco de corte en buen estado (sierra circular). | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Herramientas con compresor: se situaran a más de 10 m de éste | <input checked="" type="checkbox"/> A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares. | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Riesgos especiales. | | |

| |
|----------------|
| Observaciones. |
|----------------|

2.5.- RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES

2.5.1.- Producción de hormigón

| PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN | | |
|---|---|--|
| Descripción de los trabajos. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra. | | |
| <input type="checkbox"/> Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o vertido directo. | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| Riesgos que pueden ser evitados | | |
| Riesgos. | Protecciones personales. | Medidas técnicas de protección. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dermatosis. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Neumoconiosis. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes y caídas con carretillas. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocuciones. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo.. | <input checked="" type="checkbox"/> La hormigonera y la bomba estarán provistas de toma de tierra. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atrapamientos con el motor. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Movimiento violento en extremo tubería. | <input checked="" type="checkbox"/> Botas y trajes de agua según casos. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sobreesfuerzos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de la hormigonera. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Normas básicas de seguridad | | |
| En el uso de las hormigoneras: | En operaciones de vertido manual de los hormigones: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas. | <input checked="" type="checkbox"/> Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstáculos. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Las reparaciones las realizará personal cualificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Los camiones hormigonera actuarán con extrema precaución | |
| Riesgos que no pueden ser evitados | | |
| Riesgos. | Protecciones personales. | Medidas técnicas de protección. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruidos. | <input checked="" type="checkbox"/> Protectores auditivos. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polvo ambiental. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla filtrante. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas de seguridad anti-polvo. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Botas y trajes de agua según casos. | <input type="checkbox"/> |
| Normas básicas de seguridad. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa. | | |

2.5.3.- Instalación de prevención contra incendios

Descripción de los trabajos.

Instalación de protección contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo.

Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalación, ya que su función es de protección.

Riesgos que pueden ser evitados por esta instalación.

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> La presencia de una fuente de ignición junto a cualquier tipo de combustible. | Extintores portátiles: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sobrecalentamiento de alguna maquina. | <input checked="" type="checkbox"/> X de dióxido de carbono de 12 kg. en acopio de líquidos inflamables. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> X de dióxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de protecc. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta. |
| <input type="checkbox"/> | Otros medios de extinción a tener en cuenta: |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Agua, arena, herramientas de uso común,... |
| <input type="checkbox"/> | Señalización: |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de zonas en que exista la prohibición de fumar. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de la situación de los extintores. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de los caminos de evacuación. |

Normas básicas de seguridad

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. | <input checked="" type="checkbox"/> Instalación provisional eléctrica revisada periódicamente. |
| <input checked="" type="checkbox"/> La obra estará ordenada en todos los tajos | <input checked="" type="checkbox"/> Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos los casos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Las escaleras del edificio estarán despejadas. | <input checked="" type="checkbox"/> Se extremarán las precauciones cuando se hagan fogatas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Las sustancias combustibles se acopiarán con los envases perfectamente cerrados e identificados. | <input checked="" type="checkbox"/> Separar los escombros combustibles de los incombustibles. <input type="checkbox"/> |

4.- PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES.

Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotación del edificio conlleva.

| UBICACIÓN | ELEMENTOS |
|----------------|--|
| Cubiertas | <input type="checkbox"/> Ganchos de servicio <input type="checkbox"/> Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) <input type="checkbox"/> Barandillas en cubiertas planas <input type="checkbox"/> Grúas desplazables para limpieza de fachadas |
| Fachadas | <input type="checkbox"/> Ganchos en ménsula (pescantes) <input type="checkbox"/> Pasarelas de limpieza <input type="checkbox"/> |
| OBSERVACIONES: | |

Medidas preventivas y de protección.

- Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc..
- Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación.
- Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente.
- Se prohíbe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su funcionalidad o estabilidad.

Criterios de utilización de los medios de seguridad.

- Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades de cada situación, durante los trabajos de mantenimiento o reparación.
- Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud **vigentes** contemplen.

- Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente redactado.

Cuidado y mantenimiento del edificio y jardines.

- Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia,
 Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente.
 En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que afecten a la operación que se desarrolle.

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del inmueble, encargando a un TÉCNICO COMPETENTE la actuación en cada caso

3.- GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

1. ANTECEDENTES

Se redacta el presente anexo conforme a lo establecido en el artículo 4.1 “Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”, del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el siguiente contenido:

- 1- Identificador de los residuos que se van a generar y estimación de la cantidad en m³ y Tm de cada tipo (según Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados).
- 2- Medidas para la prevención de estos residuos.
- 3- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, separación y valorización de estos residuos.
- 4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc....
- 5- Pliego de Condiciones.
- 6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs y destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".

2. NORMATIVA

2.1. Normativa comunitaria

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
- Directiva 2018/850/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, relativa al vertido de residuos.
- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.
- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.
- Directiva 2008/98/CE del parlamento europeo y del consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas.

2.2. Normativa nacional

- R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- R.D. 110/2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

- R.D. 815/2013 por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002.
- R.D. 646/2020 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica.
- Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular.
- R.D. 1055/2022, de 27 de diciembre, de Envases y Residuos de Envases.
- R.D. 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
- R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de Noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.
- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

| | |
|-----------------------------|---|
| Título del Proyecto: | “REFORMA DE OFICINAS, VESTUARIOS Y ALMACÉN EN ACUARTELAMIENTO DE OTIVAR (GRANADA)” |
| Tipo de Actuación: | REFORMA |
| Emplazamiento: | C/ Carretera nº 14 |
| Término Municipal: | OTIVAR 18698 (Granada) |
| Plazo de Ejecución: | 8 MESES |

Las características particulares de la obra se detallan con profundidad en la presente memoria.

| | |
|-------------------------------|---|
| Productor de Residuos: | Diputación Provincial de Granada y Dirección General de la Guardia Civil. |
| Poseedor de Residuos: | El Contratista encargado de la ejecución de la obra y los posibles subcontratistas. |

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA

4.1. Clasificación y descripción de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Ley 7/2022. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

4.2. Justificación de la estimación de los residuos a generar

La estimación de la cantidad, expresada en toneladas o metros cúbicos según el tipo de residuo, con la codificación publicada en la Ley 7/2022 de 8 de febrero, se expresa en la siguiente tabla:

NIVEL I. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN:

| | |
|----|---|
| 17 | Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. |
| 05 | |
| 04 | |

Las obras previstas no contemplan la excavación en vaciado en terreno.

Volumen estimado: **0,00 m³**

NIVEL II. RCD: NATURALEZA NO PETREA:
1. ASFALTO

- 17 **Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla.**
 03
 02

Las obras previstas no contemplan la necesidad de utilización de alquitrán de hulla en la ejecución de sus unidades.

Volumen estimado: **0,00 m³**

2. MADERA

- 17 **Madera**
 02
 01

Las obras previstas no contemplan la necesidad de utilización de madera en la ejecución de sus unidades.

Volumen estimado: **0,00 m³**

3. METALES

- 17 **Hierro y acero**
 04
 05

Las obras previstas no contemplan la necesidad de utilización de hierro y acero en la ejecución de sus unidades.

Peso estimado: **0,00 Tn**

NIVEL II. RCD: NATURALEZA PETREA:
1. ARENA, GRAVA Y OTROS ARIDOS

- 01 **Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07**
 04
 08

Las obras previstas no contemplan la necesidad de utilización de residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07, en la ejecución de sus unidades.

Volumen estimado: **2,80 m³**

2. HORMIGÓN

17 Hormigón

01 Las obras previstas no contemplan la necesidad de residuos de hormigón en la ejecución de sus unidades.

Volumen estimado: **0,00 m³**

RCD: RESIDUOS PELIGROSOS

No se prevé la generación de residuos peligrosos.

Volumen estimado: **0,0 m³**

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen.

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD.

Las medidas para la prevención de residuos a aplicar en la obra que nos ocupa son:

Para mejorar la gestión de residuos de tierras

- Se incorporarán, en la medida de lo posible, a la restauración de los terrenos afectados por la propia obra
- Se depositarán en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales

- Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%
- Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua
- Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros
- Se reciclan los escombros
- Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño

- Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar
- Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje
- Para gestionar correctamente los residuos de chatarra**
 - Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce público
 - Se acopian separadamente y se reciclan
- Para gestionar correctamente los residuos de madera**
 - Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado
 - Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños
- Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos**
 - Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA
 - Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas
 - Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén
 - Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado
 - Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros RP
 - Se avisa al GA cuando la cisterna está $\frac{3}{4}$ llena, o a los cinco meses de almacenamiento
 - Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado
 - Se evitan depósitos en el suelo
 - Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera
 - Se inscriben en la Hoja de control interno de RP
 - Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite
 - Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado
 - Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia.

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

En un principio no se prevé la generación de este tipo de residuos. No obstante, en caso de aparición de residuos no susceptibles de reutilización "in situ", se transportarán a una planta de reciclaje o tratamiento de RCD para que se proceda a su valorización.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene autorizados los siguientes Gestores autorizados en la provincia de Granada.

| Provincia | Municipio | Dirección | Titular instalación | Residuos que Gestiona |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| GRANADA | Aldeire | Las Zorreras | Ayto. de Aldeire | Inertes |
| | Alhendín | Loma de Manzanares | Diputación de Granada | No peligrosos |
| | Alhendín | Cerro Gordo-Juncarillo | Inertes Guhilar, S.L. | Escombros y restos de obra |
| | Vélez de Benaudalla | La Gorgoracha | Diputación Provincial de Granada-Resur | No peligrosos |
| | Baza | Cañada del Jaque | Diputación Provincial de Granada-Resur | Escombros y restos de obra |
| | Santa Cruz del Comercio | Barranco del Merre | Áridos Reciclados el Soto S.L | Residuos de construcción y demolición (RCD's) |
| | Guadix | Paraje Cortijo de Ladihonda | Ecoindustria del Reciclado S.L. | Residuos de construcción y demolición (RCD's) |

Por cercanía, se ha considerado como Gestor de los residuos producidos en obra la instalación situada en Vélez de Benaudalla, cuyo titular es Diputación Provincial de Granada-Resur.

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Según el R.D 105/2008 de 1 de febrero se obliga al poseedor de los residuos a separarlos por tipos de materiales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.5 de los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Límites aplicables desde el 14 de agosto de 2008.

| | | |
|----------------|--------|-------|
| Hormigón | | 160Tm |
| Ladrillos. | Tejas. | 80 Tm |
| Cerámicos | | |
| Metal | | 4 Tm |
| Madera | | 2 Tm |
| Vidrio | | 2 Tm |
| Plásticos | | 1 Tm |
| Papel y Cartón | | 1 Tm |

Límites aplicables desde el 14 de febrero del 2010

| | | |
|----------------|--------|-------|
| Hormigón | | 80Tm |
| Ladrillos. | Tejas. | 40Tm |
| Cerámicos | | |
| Metal | | 2 Tm |
| Madera | | 1 Tm |
| Vidrio | | 1 Tm |
| Plásticos | | 0,5Tm |
| Papel y Cartón | | 0,5Tm |

Las cantidades anteriormente mencionadas no se superan en todos los casos, con lo que no habrá que disponer de contenedores independientes para cada uno de los residuos:

En esta obra se procederá a la separación de los restos de hormigón de las obras de fábrica y de pavimento asfáltico para llevarlo a vertedero.

8. PLANOS

No es necesaria la incorporación de planos a este estudio, ya que los materiales a retirar serán transportados mediante camiones directamente a las plantas indicadas anteriormente.

9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

* Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008)

.-Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio estimativo de gestión de residuos”, el cual ha de contener como mínimo:

- Estimación de los residuos que se van a generar.
- Las medidas para la prevención de estos residuos.
- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
- Pliego de Condiciones
- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos.

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o

con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.

.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

*** Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008)**

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerce funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Andalucía, de forma excepcional.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa.

.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.

- .- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.
- .- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
- .- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
- .- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
- .- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
- .- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

- .- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de los residuos que se depositarán.
- .- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
- .- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
- .- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.
- .- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.
- .- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
- .- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
- .- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
- .- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
- .- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con carácter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.

Gestión de residuos de construcción y demolición.

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Ley 7/2022 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

Certificación de los medios empleados.

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Andalucía.

Limpieza de las obras.

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.

Con carácter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra).

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares... para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles...). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos |
| <input checked="" type="checkbox"/> | El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos de un modo adecuado. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaque su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos |
| <input checked="" type="checkbox"/> | La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Ley 7/2022 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. |

| | |
|---|---|
| | En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. |
| X | Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros |
| X | Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos |
| | Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. |

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)

.- **Productor de los residuos**, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.

.- **Poseedor de** los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma.

.- **Gestor**, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.

.- **RCD**, Residuos de la Construcción y la Demolición

.- **RSU**, Residuos Sólidos Urbanos

.- **RNP**, Residuos NO peligrosos

.- **RP**, Residuos peligrosos

10. PRESUPUESTO

La valoración de los costes previstos se detalla en el capítulo correspondiente a gestión de residuos del presupuesto del proyecto.

El coste total de ejecución material de la gestión de residuos asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CENTIMOS DE EURO (259,05 €).

4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| ASEO DRA010 | <p>ASEO</p> <p>m² DEMOLICIÓN DE ALICATADO.</p> <p>Demolición de alicatado de gres, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.</p> <p>Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.</p> | | | | | | | |
| | Baño | 2 | 1,30 | | 2,45 | 6,37 | | |
| | | 1 | 2,65 | | 2,45 | 6,49 | | |
| DLP010 | <p>m² LEVANTADO DE PUERTA DE ENTRADA</p> <p>Levantado de puerta de oficina, de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujetada, y carga manual sobre camión o contenedor.</p> <p>Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.</p> | | | | | 12,86 | 6,99 | 89,89 |
| | Aseo | 1 | 0,65 | | 2,10 | 1,37 | | |
| | Cuarto Puerta | 1 | 0,85 | | 2,10 | 1,79 | | |
| DPT020 | <p>m² DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA.</p> <p>Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.</p> <p>Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.</p> | | | | | 3,16 | 11,69 | 36,94 |

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería.

| | | | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|-------|
| Aseo - Cuarto puerta | 1 | 2,65 | 2,45 | 6,49 | 4,50 | 29,21 |
|----------------------|---|------|------|------|------|-------|

DSM010Inodoro Ud DESMONTAJE DE APARATO SANITARIO. INODORO

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

| | | | | | |
|--|---|------|------|-------|-------|
| | 1 | 1,00 | 1,00 | 15,42 | 15,42 |
|--|---|------|------|-------|-------|

DSM010Lavabo Ud DESMONTAJE DE APARATO SANITARIO. LAVABO

Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

| | | | | |
|--|---|------|-------|-------|
| | 1 | 1,00 | | |
| | | 1,00 | 16,02 | 16,02 |

DSM010Urinario Ud DESMONTAJE DE APARATO SANITARIO. URINARIO

Desmontaje de urinario con alimentación empotrada y desague visto, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

| | | | | |
|--|---|------|-------|-------|
| | 1 | 1,00 | | |
| | | 1,00 | 14,18 | 14,18 |

DLC020 m² LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR.

Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujetada, y carga manual sobre camión o contenedor.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie

realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | | | |
|--------|--|---|------|------|------|--------|--------|
| | Aseo | 1 | 0,80 | 1,20 | 0,96 | | |
| LPM010 | Ud PUERTA INTERIOR ABATIBLE, DE MADERA. | | | | 0,96 | 3,85 | 3,70 |
| | Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de latón, color negro, acabado brillante, serie media. | | | | | | |
| | Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. | | | | | | |
| | Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. | | | | | | |
| | Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. | | | | | | |
| | Aseo | 1 | 1,00 | | 1,00 | | |
| FFQ010 | m² HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR, DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO PARA REVESTIR. | | | | 1,00 | 198,36 | 198,36 |
| | Hoja de partición interior, de 12 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 24x12x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. | | | | | | |
| | Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. | | | | | | |
| | Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de | | | | | | |

3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Cerrar Cuarto Puerta

1

1,00

2,45

2,45

RPG011

m² ENLUCIDO DE YESO.

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical y horizontal, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate. Incluso, remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.

Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en paramentos verticales u horizontales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciéndolo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie vertical u horizontal realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciéndolo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Cerrar Cuarto Puerta

1

1,00

2,45

2,45

RAG130

m² REVESTIMIENTO INTERIOR CON PIEZAS DE AZULEJO. COLOCACIÓN EN CAPA FINA.

Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 200x200 mm, color a elegir, acabado mate, gama media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo en dispersión normal, D1, según UNE-EN 12004. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.

2,45

2,43

5,95

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos singulares.

| | | | | |
|------|---|------|------|-------|
| Aseo | 2 | 2,65 | 2,45 | 12,99 |
| | 2 | 3,55 | 2,45 | 17,40 |

| | | | | |
|--------|---|-------|-------|--------|
| RPE012 | m ² ENFOSCADO DE CEMENTO PARA BASE DE ALICATADO. | 30,39 | 26,63 | 809,29 |
|--------|---|-------|-------|--------|

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiácalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciéndolo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciéndolo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el

exceso sobre 4 m².

30,39 =ASEO/RAG130.CanPres

| | | | | | |
|--------|--|---|-------|--------|--------|
| | | | 30,39 | 22,23 | 675,57 |
| SAI005 | Ud INODORO CON TANQUE BAJO, DE PORCELANA SANITARIA. Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso silicona para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | 1 | 1,00 | | |
| SPA020 | Ud BARRA DE SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y TERCERA EDAD. Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar 89170 "PRESTO EQUIP", o similar, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | 1 | 1,00 | 156,51 | 156,51 |
| | Aseo | 1 | 1,00 | | |
| SPL010 | Ud LAVABO MURAL. Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 715x570 mm, equipado con grifo monomando, con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón | 1 | 1,00 | 87,51 | 87,51 |

cromado y flexible de 1,25 m de longitud, fijado a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe y sifón individual y silicona para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | |
|--------|--|------|--------|--------|--------------|
| | Aseo | 1 | 1,00 | | |
| RTB025 | m² FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA. Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilera vista acabado lacado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de escayola, de superficie fisurada, 60x60 cm. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. | 1,00 | 194,92 | 194,92 | |
| | Aseo | 1 | 3,55 | 2,65 | 9,41 |
| RIP030 | m² PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE YESO O ESCAYOLA. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, | | | 9,41 | 18,01 169,47 |

acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.

Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

| | | | | | | | |
|--------|---|---|------|------|------|------|-------|
| | Techo Aseo | 1 | 3,55 | 2,65 | 9,41 | | |
| RSG110 | m ² PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES ESMALTADO. COLOCACIÓN EN CAPA FINA. | | | | 9,41 | 5,48 | 51,57 |

Pavimento interior de piezas de gres esmaltado, de 400x400x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo Blb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX y resbaladididad clase 3 según CTE. SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso, C1 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor.

Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | | | |
|--------|--|---|------|------|------|--------|--------|
| | Aseo | 1 | 3,55 | 2,65 | 9,41 | | |
| SMB010 | Ud SECADOR DE MANOS. Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento, de 225x160x282 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a la red eléctrica. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | | | | 9,41 | 33,40 | 314,29 |
| | Aseo | 1 | | | 1,00 | | |
| SMD010 | Ud DOSIFICADOR MURAL DE JABÓN LÍQUIDO. Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | | | | 1,00 | 129,33 | 129,33 |
| | Aseo | 1 | | | 1,00 | | |
| SMA040 | Ud PORTARROLLOS PARA BAÑO. Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado. Fijación al soporte con las sujeteciones suministradas por el fabricante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | | | | 1,00 | 25,89 | 25,89 |
| | Aseo | 1 | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|------|---|------|-------|-------|
| SMA045 | Ud TOALLERO PARA BAÑO. Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, de 430x90 mm. Fijación al soporte con las sujetaciones suministradas por el fabricante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | Aseo | 1 | 1,00 | | |
| SMA050 | Ud COLGADOR PARA BAÑO. Colgador para baño, simple, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Fijación al soporte con las sujetaciones suministradas por el fabricante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | Aseo | 1 | 1,00 | 25,61 | 25,61 |
| SMA060 | Ud REPISA PARA BAÑO. Repisa para baño, de vidrio con soportes de acero inoxidable AISI 304, de 400x120 mm. Fijación al soporte con las sujetaciones suministradas por el fabricante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | Aseo | 1 | 1,00 | 25,85 | 25,85 |
| RVE010 | Ud ESPEJO. Espejo incoloro, de 900x900 mm y 3 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Colocación del espejo. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. | Aseo | 1 | 1,00 | 39,33 | 39,33 |

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | |
|------|---|------|-------|-------|
| Aseo | 1 | 1,00 | | |
| | | 1,00 | 38,56 | 38,56 |

III163
Ud APLIQUE RECTANGULAR CON LÁMPARA LED.

Aplique, de 102x175x29 mm, de 10 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, con cuerpo de aluminio acabado lacado color blanco, haz de luz extensivo 120° y difusor de policarbonato opal, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1200 lúmenes, grado de protección IP65. Instalación en superficie.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | | |
|------|---|------|-------|-------|
| Aseo | 1 | 1,00 | | |
| | | 1,00 | 27,14 | 27,14 |

IL1
UD PANTALLA LED 32W

Pantalla empotrable de led 32w, modelo Luzerna Avant, o similar, fabricada en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas epoxi-poliestireno de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado. Lentes de PMMA para la correcta difusión de la luz y difusor de poliestireno de alta reflexión y bja luminancia. Dimensiones: 597x597X40mm.

Grado de protección IP20-54.

Incluye driver y módulo leds
(5140 lúmenes) 4000ºK. CRI80. Color blanco

| | | | | |
|------|---|-------|-------|-------|
| Aseo | 1 | 1,000 | | |
| | | 1,00 | 29,87 | 29,87 |

IEI040
Ud RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR PARA LOCAL U OFICINA.

Red eléctrica de distribución interior para local de 25 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 1 interruptor

automático magnetotérmico de 16 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo tubo protector de poliamida flexible, corrugado, exento de halógenos, con IP547, para canalización empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.

Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | | |
|--|---|------|------|---------------|
| Aseo | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| HYA010 Electrica m ² AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES. | | | 1,00 | 312,73 312,73 |

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | | |
|------|---|------|------|------|--|--|
| Aseo | 1 | 3,55 | 2,65 | 9,41 | | |
|------|---|------|------|------|--|--|

| | | | | | | |
|--------|------------|----------------|---|------|------|-------|
| HYA010 | Fontanería | m ² | AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES. | 9,41 | 6,47 | 60,88 |
|--------|------------|----------------|---|------|------|-------|

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | | |
|------|---|------|------|------|--|--|
| Aseo | 1 | 2,65 | 3,55 | 9,41 | | |
|------|---|------|------|------|--|--|

| | | | | | |
|--------|----|---|------|------|-------|
| IFI010 | Ud | INSTALACIÓN INTERIOR FONTANERIA PARA ASEO. | 9,41 | 4,22 | 39,71 |
|--------|----|---|------|------|-------|

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha con columna, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

| | | | | | |
|--------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| LCP060 | Ud CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC. Ventana de PVC, dos hojas correderas, dimensiones 800x1300 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 80 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 2,3 W/(m ² K); espesor máximo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco. Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. | 1,00 | 304,45 | 304,45 | |
| | Aseo | 3 | 3,00 | | |
| | | | 3,00 | 320,60 | 961,80 |
| | TOTAL ASEO..... | | | | 4.961,91 |

OFICINAS

DRS021

OFICINAS
m² DEMOLICIÓN DE RODAPIÉ CERÁMICO.

Demolición de rodapié cerámico de gres esmaltado, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

| | | | |
|----------|---|------|-------|
| Oficinas | 2 | 6,10 | 12,20 |
| | 2 | 4,15 | 8,30 |
| | 2 | 3,25 | 6,50 |
| | 2 | 2,00 | 4,00 |
| | 2 | 2,65 | 5,30 |
| | 2 | 3,00 | 6,00 |
| | 2 | 4,90 | 9,80 |
| | 4 | 4,00 | 16,00 |

DLP010

m² LEVANTADO DE PUERTA DE ENTRADA

Levantado de puerta de oficina, de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujetada, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

| | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Comte Puesto Oficina | 2 | 0,85 | 2,10 | 3,57 |
| | 1 | 0,85 | 2,10 | 1,79 |

DLC020

m² LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR.

Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin

68,10 1,29 87,85

5,36 11,69 62,66

deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | |
|---------------|---|------|------|------|
| Comte Puesto | 1 | 1,20 | 1,20 | 1,44 |
| Oficina | 4 | 1,20 | 1,20 | 5,76 |
| Cuarto Puerta | 1 | 1,20 | 1,20 | 1,44 |

DPT020 **m² DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA.** 8,64 3,85 33,26

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos.

Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería.

| | | | | |
|-----------------|---|------|------|------|
| Forrado Bajante | 2 | 0,40 | 2,45 | 1,96 |
|-----------------|---|------|------|------|

1,96 4,50 8,82

DIS031 **m DESMONTAJE DE BAJANTE INTERIOR.**

Desmontaje de bajante interior, de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio

del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales, la obturación de las conducciones conectadas al elemento y el desmontaje de la ventilación secundaria.

| | | | | | |
|---|------|------|--|--|--|
| 1 | 2,45 | 2,45 | | | |
|---|------|------|--|--|--|

| | | | | |
|--------|---|------|------|------|
| LPM010 | Ud PUERTA INTERIOR ABATIBLE, DE MADERA. | 2,45 | 3,34 | 8,18 |
|--------|---|------|------|------|

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de latón, color negro, acabado brillante, serie media.

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.

Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | |
|-------------------------|---|------|--|--|--|
| Comte Puesto Oficina | 2 | 2,00 | | | |
| | 1 | 1,00 | | | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------|------|--------|--------|
| LCP060 | Ud CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC. | 3,00 | 198,36 | 595,08 |
|--------|---------------------------------|------|--------|--------|

Ventana de PVC, dos hojas correderas, dimensiones 800x1300 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 80 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en

la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 2,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.

Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | |
|-------------------------|--|--------|----------------------|
| Comte Puesto Oficina | | 1 4 | 1,00 4,00 |
| ISB010 | m BAJANTE EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO PARA AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES. | | 5,00 320,60 1.603,00 |

Bajante interior insonorizada y con resistencia al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, multicapa, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión a presión con junta elástica. Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | | |
|--------|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2,45 | 2,45 | | |
| | | | | | 2,45 | 45,01 110,27 |
| FFQ010 | m² HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR, DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO PARA REVESTIR. | | | | | |
| | Hoja de partición interior, de 12 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 24x12x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. | | | | | |
| | Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. | | | | | |
| | Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m ² . En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. | | | | | |
| | Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m ² . En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. | | | | | |
| | Forrado Bajante Cuarto Puerta | 2 1 | 0,40 2,65 | 2,45 2,45 | 1,96 6,49 | |
| RPG011 | m² ENLUCIDO DE YESO. | | | | 8,45 | 18,00 152,10 |
| | Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical y horizontal, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate. Incluso, remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios. | | | | | |
| | Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie. | | | | | |

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en paramentos verticales u horizontales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciéndolo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie vertical u horizontal realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciéndolo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|------|------|------|------|------|
| | Forrado Bajante | 2 | 0,40 | 2,45 | 1,96 | 2,43 | 4,76 |
|--|-----------------|---|------|------|------|------|------|

RTB025 m² FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA.

Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista acabado lacado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de escayola, de superficie fisurada, 60x60 cm. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

| | | | |
|----------|---|-------|-------|
| Oficinas | 1 | 12,00 | 12,00 |
| | 1 | 19,50 | 19,50 |
| | 1 | 13,35 | 13,35 |
| | 1 | 8,45 | 8,45 |

RSG110 m² PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES ESMALTADO. COLOCACIÓN EN CAPA FINA.

Pavimento interior de piezas de gres esmaltado, de 400x400x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo Blb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX y

resbaladididad clase 3 según CTE. SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso, C1 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | |
|--|----------|---|-------|-------|----------------|
| | Oficinas | 1 | 12,00 | 12,00 | |
| | | 1 | 19,50 | 19,50 | |
| | | 1 | 13,35 | 13,35 | |
| | | 1 | 8,45 | 8,45 | |
| | | | | 53,30 | 33,40 1.780,22 |

RSG020

m RODAPIÉ CERÁMICO. COLOCACIÓN EN CAPA FINA.

Rodapié de gres esmaltado, de 80 cm, gama básica. COLOCACIÓN: en capa fina, con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, gris. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.

Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

68,10
=OFICINAS/DRS021.CanPres

68,10 7,66 521,65

RIP030

m² PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE YESO O ESCAYOLA.

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.

Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Longitudinal

| | | | |
|---|------|------|-------|
| 2 | 9,35 | 2,45 | 45,82 |
| 2 | 3,55 | 2,45 | 17,40 |
| 2 | 8,00 | 2,45 | 39,20 |

Transversal

| | | | |
|---|------|------|-------|
| 4 | 4,00 | 2,45 | 39,20 |
| 2 | 4,15 | 2,45 | 20,34 |
| 4 | 2,65 | 2,45 | 25,97 |

Techos

| | |
|---|-------|
| 1 | 53,30 |
|---|-------|

=OFICINAS/RSG110.CanPres

241,23 5,48 1.321,94

HYA010 Electrica m² AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES.

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida,

medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | |
|--------------|---|------|------|-------|
| Oficina | 1 | 4,15 | 3,25 | 13,49 |
| Comte Puesto | 1 | 4,00 | 3,00 | 12,00 |
| Oficina | 1 | 4,00 | 4,90 | 19,60 |
| Pasillo | 1 | 1,40 | 4,00 | 5,60 |

IL1 **UD PANTALLA LED 32W** 50,69 6,47 327,96

Pantalla empotrable de led 32w, modelo Luzerna Avant, o similar, fabricada en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas epoxi-poliestireno de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado. Lentes de PMMA para la correcta difusión de la luz y difusor de poliestireno de alta reflexión y bja luminancia. Dimensiones: 597x597X40mm.

Grado de protección IP20-54.

Incluye driver y módulo leds

(5140 lúmenes) 4000ºK. CRI80. Color blanco

| | | |
|--------------|---|-------|
| Comte Puesto | 2 | 2,000 |
| Oficina | 4 | 4,000 |
| Pasillo | 1 | 1,000 |
| Entrada | 1 | 1,000 |

IEI040 **Ud RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR PARA LOCAL U OFICINA.** 8,00 29,87 238,96

Red eléctrica de distribución interior para local de 25 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo tubo protector de poliamida flexible, corrugado, exento de halógenos, con IP547, para canalización empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.

Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | |
|--|---|------|------|--------|--------|
| Aseo | 1 | 1,00 | 1,00 | 312,73 | 312,73 |
| TOTAL OFICINAS..... 8.129,37 | | | | | |

VEST FEM VESTUARIO FEMENINO

DRS021 **m DEMOLICIÓN DE RODAPIÉ CERÁMICO.**

Demolición de rodapié cerámico de gres esmaltado, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

| | | |
|---|------|-------|
| 2 | 3,25 | 6,50 |
| 4 | 1,65 | 6,60 |
| 3 | 4,00 | 12,00 |

DPT020

m² DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA.

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos.

Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería.

25,10 1,29 32,38

| | | | | |
|--------------------|---|------|------|------|
| Forrado Bajante | 2 | 0,40 | 2,45 | 1,96 |
| Vestuario Femenino | 1 | 1,20 | 2,45 | 2,94 |

4,90 4,50 22,05

DIS031

m DESMONTAJE DE BAJANTE INTERIOR.

Desmontaje de bajante interior, de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales, la obturación de las conducciones conectadas al elemento y el desmontaje de la ventilación secundaria.

| | | | | | | | |
|--|---|------|--|------|--|------|------|
| | 1 | 2,45 | | 2,45 | | 3,34 | 8,18 |
|--|---|------|--|------|--|------|------|

ISBN10 m BAJANTE EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO PARA AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.

Bajante interior insonorizada y con resistencia al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, multicapa, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión a presión con junta elástica. Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | | | |
|--|---|------|--|------|--|-------|--------|
| | 1 | 2,45 | | 2,45 | | 45,01 | 110,27 |
|--|---|------|--|------|--|-------|--------|

DLP010 m² LEVANTADO DE PUERTA DE ENTRADA

Levantado de puerta de oficina, de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujetada, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga

manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

| | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Entrada | 1 | 0,82 | 2,10 | 1,72 |
| Vestuario Femenino | 1 | 0,82 | 2,10 | 1,72 |
| Aseo Vestuario Femenino | 1 | 0,82 | 2,10 | 1,72 |

DLC020 **m² LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR.** 5,16 11,69 60,32

Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujetada, y carga manual sobre camión o contenedor.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Aseo Vestuario Femenino | 1 | 0,80 | 1,20 | 0,96 |
| Vestuario Femenino | 1 | 0,80 | 1,20 | 0,96 |

1,92 3,85 7,39

LPM010 **Ud PUERTA INTERIOR ABATIBLE, DE MADERA.**

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de latón, color negro, acabado brillante, serie media.

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los

herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.

Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | |
|-------------------------|---|------|------|
| Vestuario Femenino | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Aseo Vestuario Femenino | 1 | 1,00 | 1,00 |

FFQ010 m² HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR, DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO PARA REVESTIR. 2,00 198,36 396,72

Hoja de partición interior, de 12 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 24x12x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.

Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos.

Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.

Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

| | | | | |
|--------------------|---|------|------|------|
| Forrado Bajante | 2 | 0,40 | 2,45 | 1,96 |
| Vestuario Femenino | 1 | 1,20 | 2,45 | 2,94 |
| Tabique Aseos | 1 | 2,75 | 2,45 | 6,74 |

11,64 18,00 209,52

RPG011

m² ENLUCIDO DE YESO.

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical y horizontal, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate. Incluso, remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.

Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en paramentos verticales u horizontales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciéndolo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie vertical u horizontal realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciéndolo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Forrado Bajante
Vestuario Femenino

| | | | |
|---|------|------|------|
| 2 | 0,40 | 2,45 | 1,96 |
| 2 | 1,20 | 2,45 | 5,88 |

| | | |
|------|------|-------|
| 7,84 | 2,43 | 19,05 |
|------|------|-------|

SAD015

Ud PLATO DE DUCHA DE PORCELANA SANITARIA.

Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, 70x70x10 cm. Incluso silicona para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato.

Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación.

Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

| | | |
|---|------|------|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
|---|------|------|

| | | |
|------|--------|--------|
| 1,00 | 209,84 | 209,84 |
|------|--------|--------|

SGD020

Ud GRIFERÍA MONOMANDO PARA DUCHA.

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, gama básica, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de ducha formado por mango de ducha y flexible de latón. Incluso elementos de conexión, válvula

antirretorno y dos llaves de paso.

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | | |
|--|---|------|--|------|--|--|
| | 1 | 1,00 | | 1,00 | | |
|--|---|------|--|------|--|--|

SAI005
Ud INODORO CON TANQUE BAJO, DE PORCELANA SANITARIA.

| | | | |
|--|------|-------|-------|
| | 1,00 | 74,99 | 74,99 |
|--|------|-------|-------|

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso silicona para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato.

Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación.

Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría.

Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | |
|--|---|------|--|------|--|
| | 1 | 1,00 | | 1,00 | |
|--|---|------|--|------|--|

SAL045
Ud LAVABO CON PEDESTAL, DE PORCELANA SANITARIA.

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| | 1,00 | 156,51 | 156,51 |
|--|------|--------|--------|

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato.

Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación.

Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

| | | | | | |
|--------|--|---|------|--------|--------|
| | | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| SGL020 | Ud GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO. Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, gama media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y con desagüe automático. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | | 1,00 | 200,96 | 200,96 |
| RAG130 | m² REVESTIMIENTO INTERIOR CON PIEZAS DE AZULEJO. COLOCACIÓN EN CAPA FINA. Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 200x200 mm, color a elegir, acabado mate, gama media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo en dispersión normal, D1, según UNE-EN 12004. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m ² . No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la | | 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 1,00 | 102,66 | 102,66 |

descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos singulares.

Aseo Vestuario Femenino

2
2

2,75
1,55

2,45
2,45

13,48
7,60

RPE012

m² ENFOSCADO DE CEMENTO PARA BASE DE ALICATADO.

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiácalcis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales.

Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

21,08 26,63 561,36

FEM/RAG130.CanPres

21,08 =VEST

RSG110

m² PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES ESMALTADO. COLOCACIÓN EN CAPA FINA.

21,08 22,23 468,61

Pavimento interior de piezas de gres esmaltado, de 400x400x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo Blb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX y

resbaladicia clase 3 según CTE. SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso, C1 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | |
|--------|--|---|-------|-------|--------------|
| | Vestuario Femenino | 1 | 10,75 | 10,75 | |
| | | 1 | 4,00 | 1,55 | 6,20 |
| | | | | | |
| RSG020 | m RODAPIÉ CERÁMICO. COLOCACIÓN EN CAPA FINA. | | | 16,95 | 33,40 566,13 |
| | Rodapié de gres esmaltado, de 80 cm, gama básica. COLOCACIÓN: en capa fina, con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, gris. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. | | | | |
| | Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. | | | | |
| | Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. | | | | |
| | Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. | | | | |
| | | 2 | 4,00 | 8,00 | |
| | | 1 | 1,20 | 1,20 | |
| | | 2 | 5,00 | 10,00 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|--|--|-------|-------------|
| RIT020 | m² PINTURA AL TEMPLE SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE YESO O ESCAYOLA. | | | 19,20 | 7,66 147,07 |
| | Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, | | | | |

color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente diluida con un 15 a 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,25 kg/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical y horizontal.

Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

| | | | | |
|--------------------|---|------|------|-------|
| Forrado Bajante | 2 | 0,40 | 2,45 | 1,96 |
| Vestuario Femenino | 2 | 4,00 | 2,45 | 19,60 |
| Techo | 2 | 4,45 | 2,45 | 21,81 |

FEM/RSG110.CnPRes

RTB025 m² FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA. 60,32 3,52 212,33

Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista acabado lacado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de escayola, de superficie fisurada, 60x60 cm. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

| | | | | |
|--------------------|-----------|---|------|--------|
| Vestuario Femenino | 1 | 10,75 | | 10,75 |
| | 1 | 4,00 | 1,55 | 6,20 |
| | | | | 16,95 |
| | | | | 18,01 |
| | | | | 305,27 |
| IFI010 | Ud | INSTALACIÓN INTERIOR FONTANERIA PARA ASEO. | | |
| | | Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha con columna, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. | | |
| | | Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. | | |
| | | Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. | | |
| | | Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|----------------|--|------|------|--------|--------|
| HYA010 | Fontanería | m ² | AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES. | 1,00 | 1,00 | 304,45 | 304,45 |
| | | | Repercusión por m ² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. | | | | |
| | | | Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. | | | | |
| | | | Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. | | | | |

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | |
|-------------------------|---|------|------|------|
| Aseo Vestuario Femenino | 1 | 2,75 | 1,55 | 4,26 |
|-------------------------|---|------|------|------|

ISD020
Ud RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA ASEO.

Red interior de evacuación insonorizada, para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de polipropileno con nivel de insonorización medio para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo. Presentación en seco de los tubos.

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | |
|-------------------------|---|------|------|--------|--------|
| Aseo Vestuario Femenino | 1 | 1,00 | 1,00 | 287,72 | 287,72 |
|-------------------------|---|------|------|--------|--------|

HYA010
Salubridad
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES.

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos

empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Aseo Vestuario Femenino

1 2,75 1,55

4,26

3,75 15,98

HYA010 Electrica m² AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES.

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Vestuario Femenino

1 10,75
1 4,00 1,55

10,75
6,20

16,95 6,47 109,67

IEI040

Ud RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR PARA LOCAL U OFICINA.

Red eléctrica de distribución interior para local de 25 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A; CIRCUITOS

INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo tubo protector de poliamida flexible, corrugado, exento de halógenos, con IP547, para canalización empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | | |
|--------|---|------|------|--------------------|
| | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| FCI010 | | | 1,00 | 312,73 312,73 |

m DINTEL DE HORMIGÓN ARMADO.

Dintel de hormigón armado, de directriz recta, de 20x20 cm, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable de madera. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado.

Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.

Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

| | | | |
|---|---|------|------|
| Apertura paso en muro Cochera - Almacén | 1 | 1,50 | 1,50 |
|---|---|------|------|

| | | | | | |
|-----------|--|---|------|-------|-----------------|
| | | | 1,50 | 18,53 | 27,80 |
| U10ZL070N | ud TAQUILLA METALICA DE 600 MM X 1900 MM x 500 MM. | | | | |
| | Taquilla metálica formada por: Armario metálico de dimensiones totales: 1.900 mm (h) x 600 mm (l) x 500 mm (f). Fabricada en chapa de acero carbono laminado en frío, tipo AP 01 o su equivalente DC01, protegida frente a la corrosión, de 1 mm de espesor. Con una puerta batiente con cerradura para candado formada por una maneta giratoria que permite colocar un candado, fabricada en chapa con doble plegado perimetral a 90 ° y reforzada mediante una "omega" vertical de refuerzo de 170 mm en la parte central, soldada a la puerta mediante puntos. Cierre de seguridad, 4 bloques de 5 rejillas, de 60 mm de longitud en sentido horizontal, para ventilación del interior. El sistema de apertura se realizará mediante eje de giro en el lado derecho (visto de frente) con espárrago superior, con muelle de 560 x 8 mm de Ø, y bulón inferior de 8 mm de Ø. Identificación mediante tarjetero en la puerta con pieza metálica soldada de 100 x 32 mm. | | | | |
| | Interior de taquilla equipada con dos baldas horizontales fijas, tabica central vertical para separación de espacios, barra perchero, espejo interior en puerta y barra toallero. Base metálica reforzada mediante una pieza metálica en forma de "omega" de 1,5 mm de espesor soldada al suelo mediante puntos. Incorpora 2 ruedas fijas en la parte trasera de 39 mm de Ø y de tipo naylon y 2 patas delanteras para apoyo fabricadas en chapa de acero carbono de 1,5 mm. Acabado pintado con capa de polvo epoxi-políester, previo desengrasar y polimerizado en horno a 200 °C. Color gris texturado con RAL 7023. | | | | |
| | | 3 | | 3,00 | |
| ICA010 | Ud TERMO ELÉCTRICO. | | | 3,00 | 388,20 1.164,60 |
| | Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 80 l, potencia 2 kW, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado. | | | | |
| | Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. | | | | |
| | Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. | | | | |
| | Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. | | | | |
| | | 1 | | 1,00 | |

| | | | | | |
|--------|--|--------|------|----------------|--------|
| | | | 1,00 | 274,91 | 274,91 |
| III163 | Ud APLIQUE RECTANGULAR CON LÁMPARA LED. Aplique, de 102x175x29 mm, de 10 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, con cuerpo de aluminio acabado lacado color blanco, haz de luz extensivo 120° y difusor de policarbonato opal, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1200 lúmenes, grado de protección IP65. Instalación en superficie. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. | | | | |
| | Aseo Vestuario Femenino | 1 | | 1,00 | |
| | | | | | |
| IL1 | UD PANTALLA LED 32W Pantalla empotrable de led 32w, modelo Luzerna Avant, o similar, fabricada en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas epoxi-poliestireno de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado. Lentes de PMMA para la correcta difusión de la luz y difusor de poliestireno de alta reflexión y bja luminancia. Dimensiones: 597x597X40mm. Grado de protección IP20-54. Incluye driver y módulo leds (5140 lúmenes) 4000ºK. CRI80. Color blanco | | | 1,00 | 27,14 |
| | Aseo Vestuario | 1 2 | | 1,000 2,000 | 27,14 |
| | | | | | |
| SMB010 | Ud SECADOR DE MANOS. Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento, de 225x160x282 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a la red eléctrica. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de | | | 3,00 | 29,87 |
| | | | | | 89,61 |

Proyecto.

| | | | | | |
|--------|---|---|------|--------|--------|
| | Aseo | 1 | 1,00 | | |
| SMD010 | Ud DOSIFICADOR MURAL DE JABÓN LÍQUIDO. Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | | 1,00 | 129,33 | 129,33 |
| SMA040 | Ud PORTARROLLOS PARA BAÑO. Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado. Fijación al soporte con las sujeteciones suministradas por el fabricante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | | 1,00 | 25,89 | 25,89 |
| SMA045 | Ud TOALLERO PARA BAÑO. Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, de 430x90 mm. Fijación al soporte con las sujeteciones suministradas por el fabricante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | | 1,00 | 27,86 | 27,86 |
| | Aseo | 1 | 1,00 | | |
| | | | | 1,00 | 25,61 |
| | | | | 25,61 | |

| | | | | | | |
|--------|---|---|------|------|-------|-------|
| SMA050 | <p>Ud COLGADOR PARA BAÑO.</p> <p>Colgador para baño, simple, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Fijación al soporte con las sujetaciones suministradas por el fabricante.</p> <p>Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.</p> | 1 | 1,00 | 1,00 | 25,85 | 25,85 |
| SMA060 | <p>Ud REPISA PARA BAÑO.</p> <p>Repisa para baño, de vidrio con soportes de acero inoxidable AISI 304, de 400x120 mm. Fijación al soporte con las sujetaciones suministradas por el fabricante.</p> <p>Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.</p> | 1 | 1,00 | 1,00 | 25,85 | 25,85 |
| RVE010 | <p>Ud ESPEJO.</p> <p>Espejo incoloro, de 900x900 mm y 3 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento.</p> <p>Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Colocación del espejo. Limpieza final.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.</p> | 1 | 1,00 | 1,00 | 39,33 | 39,33 |
| LCP060 | <p>Ud CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC.</p> <p>Ventana de PVC, dos hojas correderas, dimensiones 800x1300 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 80 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce</p> | 1 | 1,00 | 1,00 | 38,56 | 38,56 |

con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m} = 2,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; espesor máximo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.

Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | | |
|-------------------------|---|------|------|--------|
| Aseo Vestuario Femenino | 1 | 1,00 | | |
| Vestuario Femenino | 1 | 1,00 | | |
| | | | 2,00 | 320,60 |
| | | | | 641,20 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| TOTAL VEST FEM..... | 7.457,83 |
|----------------------------|-----------------|

VEST MASC VESTUARIO MASCULINO

DRS021

m DEMOLICIÓN DE RODAPIÉ CERÁMICO.

Demolición de rodapié cerámico de gres esmaltado, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

| | | |
|---|------|-------|
| 2 | 2,80 | 5,60 |
| 4 | 1,65 | 6,60 |
| 2 | 4,05 | 8,10 |
| 3 | 4,00 | 12,00 |
| 2 | 3,25 | 6,50 |

DLP010

m² LEVANTADO DE PUERTA DE ENTRADA

38,80 1,29 50,05

Levantado de puerta de oficina, de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujetada, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Almacen

3 0,82 2,10 5,17

DEF041

m³ APERTURA DE HUECO EN MURO DE FÁBRICA.

5,17 11,69 60,44

Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, revestida, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en

- piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
- Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
- Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
- Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.
- Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco y la demolición del revestimiento, pero no incluye el montaje y desmontaje de apeo del hueco ni la colocación de dinteles.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|------|------|------|
| Apertura paso en muro Almacen | 1 | 0.80 | 2.20 | 1.76 |
| Apertura nueva ventana Aseo Masculino | 1 | 0.80 | 1.20 | 0.96 |

| | | | | |
|--------|---|------|-------|--------|
| DPT020 | m ² DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA. | 2,12 | 58,03 | 157,04 |
| | Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. | | | |
| | Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | |
| | Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. | | | |
| | Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. | | | |
| | Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|------|-------|-------|
| Aseo Vestuario Masculino | 1 | 1,00 | 2,45 | 2,45 |
| Almacen | 1 | 3,25 | 2,45 | 7,96 |
| | 2 | 1,40 | 2,45 | 6,86 |
| | | | | |
| | | | 17,27 | 4,50 |
| | | | | 77,72 |

| | |
|--------|---|
| FFQ010 | <p>m² HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR, DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO PARA REVESTIR.</p> <p>Hoja de partición interior, de 12 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 24x12x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.</p> <p>Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a</p> |
|--------|---|

realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.

Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

| | | | | | |
|--------|---|---|------|------|--------------|
| | Almacen | 1 | 1,10 | 2,45 | 2,70 |
| | Entrada Vestuario Masculino | 1 | 1,20 | 2,45 | 2,94 |
| LPM010 | Ud PUERTA INTERIOR ABATIBLE, DE MADERA. | | | 5,64 | 18,00 101,52 |

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de latón, color negro, acabado brillante, serie media.

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.

Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | |
|-----------------------------|---|------|------|
| Almacen | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Entrada Vestuario Masculino | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Aseo Vestuario Masculino | 1 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | |
|--------|--|---|------|--------|--------|
| | | | 3,00 | 198,36 | 595,08 |
| RPG011 | m ² ENLUCIDO DE YESO. | | | | |
| | Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical y horizontal, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate. Incluso, remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios. | | | | |
| | Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie. | | | | |
| | Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en paramentos verticales u horizontales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m ² y deduciéndolo, en los huecos de superficie mayor de 4 m ² , el exceso sobre 4 m ² . | | | | |
| | Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie vertical u horizontal realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m ² y deduciéndolo, en los huecos de superficie mayor de 4 m ² , el exceso sobre 4 m ² . | | | | |
| | Entrada Vestuario Masculino | 2 | 1,20 | 2,45 | 5,88 |
| | Aseo Vestuario Masculino | 2 | 1,00 | 2,45 | 4,90 |
| | Almacen | 2 | 1,10 | 2,45 | 5,39 |
| | | 2 | 3,20 | 2,45 | 15,68 |
| | | | | | |
| SAD015 | Ud PLATO DE DUCHA DE PORCELANA SANITARIA. | | | 31,85 | 2,43 |
| | Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, 70x70x10 cm. Incluso silicona para sellado de juntas. | | | | |
| | Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. | | | | |
| | Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. | | | | |
| | Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. | | | | |
| | Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. | | | | |
| | Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | | | | |
| | Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. | | | | |
| | | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | 1,00 | 209,84 |
| | | | | | 209,84 |

SGD020

Ud GRIFERÍA MONOMANDO PARA DUCHA.

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, gama básica, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de ducha formado por mango de ducha y flexible de latón. Incluso elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de paso.

Incluye: Colocación. Conexión y comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1

1,00

1,00

SAI005

Ud INODORO CON TANQUE BAJO, DE PORCELANA SANITARIA.

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso silicona para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato.

Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación.

Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría.

Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1

1,00

1,00

SAL045

Ud LAVABO CON PEDESTAL, DE PORCELANA SANITARIA.

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato.

Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación.

Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

1,00

156,51

156,51

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

| | | | | | |
|--|---|------|------|------|--------|
| | 1 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | | 1,00 | 200,96 |

| | | | |
|--------|--|----------------|--------|
| SGL020 | <p>Ud GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO.</p> <p>Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, gama media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y con desagüe automático. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.</p> | 1,00 200,96 | 200,96 |
|--------|--|----------------|--------|

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| RAG130 | <p>m² REVESTIMIENTO INTERIOR CON PIEZAS DE AZULEJO. COLOCACIÓN EN CAPA FINA.</p> <p>Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 200x200 mm, color a elegir, acabado mate, gama media, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo en dispersión normal, D1, según UNE-EN 12004. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.</p> <p>Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos</p> | 1,00 102,66 | 1,00 102,66 |
|--------|---|----------------|----------------|

de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos singulares.

Aseo Vestuario Masculino

2
2

2,75
1,55

2,45
2,45

13,48
7,60

RPE012

m² ENFOSCADO DE CEMENTO PARA BASE DE ALICATADO.

21,08 26,63 561,36

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciéndolo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciéndolo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

21,08 =VEST
MASC/RAG130.CanPres

21,08 22,23 468,61

| | |
|--------|---|
| RSG110 | <p>m² PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES ESMALTADO. COLOCACIÓN EN CAPA FINA.</p> <p>Pavimento interior de piezas de gres esmaltado, de 400x400x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo Blb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX y resbaladididad clase 3 según CTE. SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso, C1 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.</p> |
|--------|---|

| | | | | |
|---------------------|---|-------|------|-------|
| Vestuario Masculino | 1 | 5,80 | 4,00 | 23,20 |
| Almacén | 1 | 13,00 | | 13,00 |

| | | | | |
|--------|--|-------|-------|----------|
| RSG020 | <p>m RODAPIÉ CERÁMICO. COLOCACIÓN EN CAPA FINA.</p> <p>Rodapié de gres esmaltado, de 80 cm, gama básica. COLOCACIÓN: en capa fina, con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, gris. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.</p> | 36,20 | 33,40 | 1.209,08 |
|--------|--|-------|-------|----------|

| | | |
|---|------|-------|
| 3 | 1,20 | 3,60 |
| 1 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | 5,00 | 10,00 |
| 3 | 4,00 | 12,00 |
| 2 | 3,25 | 6,50 |

| | | | | |
|--------|--|-------|------|--------|
| RIT020 | <p>m² PINTURA AL TEMPLE SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE YESO O ESCAYOLA.</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente diluida con un 15 a 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,25 kg/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical y horizontal.</p> <p>Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte.</p> <p>Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.</p> | 34,90 | 7,66 | 267,33 |
|--------|--|-------|------|--------|

| | | | | |
|---------------------|---|------|------|------------------------------------|
| Vestuario Masculino | 2 | 4,00 | 2,45 | 19,60 |
| | 2 | 5,80 | 2,45 | 28,42 |
| Almacen | 2 | 3,20 | 2,45 | 15,68 |
| | 2 | 4,00 | 2,45 | 19,60 |
| Techo | 1 | | | 36,20 =VEST MASC/RSG110.CanPres |

| | | | | |
|--------|---|--------|------|--------|
| IFI010 | <p>Ud INSTALACIÓN INTERIOR FONTANERIA PARA ASEO.</p> <p>Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha con columna, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.</p> <p>Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de</p> | 119,50 | 3,52 | 420,64 |
|--------|---|--------|------|--------|

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

| | | | | | | | |
|--------|------------|----------------|------|------|------|--------|--------|
| | | 1 | 1,00 | 1,00 | | | |
| HYA010 | Fontanería | m ² | | | 1,00 | 304,45 | 304,45 |

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES.

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | | | |
|--------------------------|----|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Aseo Vestuario Masculino | | 1 | 2,75 | 1,55 | 4,26 | | |
| ISD020 | Ud | RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA ASEO. | | | 4,26 | 4,22 | 17,98 |

Red interior de evacuación insonorizada, para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de polipropileno con nivel de insonorización medio para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo. Presentación en seco de los tubos.

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Montaje, conexionado y

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Aseo Vestuario Masculino

1 1,00

1,00

287,72 287,72

HYA010Salubridad m²

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES.

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Aseo Vestuario Masculino

1 2,75 1,55

4,26

3,75 15,98

HYA010Electrica m²

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES.

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución

de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

| | | | | |
|--|---|-------|------|-------------|
| Vestuario Masculino | 1 | 20,00 | | 20,00 |
| | 1 | 4,00 | 1,55 | 6,20 |
| Almacén | 1 | 13,00 | | 13,00 |
| | | | | 39,20 |
| IEI040 Ud RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR PARA LOCAL U OFICINA. | | | | 6,47 253,62 |

Red eléctrica de distribución interior para local de 25 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo tubo protector de poliamida flexible, corrugado, exento de halógenos, con IP547, para canalización empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergencia; MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexiónada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexiónado de cables. Colocación de mecanismos.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | |
|------------------|---|---|------|------|--------------------|
| | | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | 1,00 | 312,73 312,73 |
| U10ZL070N | ud TAQUILLA METALICA DE 600 MM X 1900 MM x 500 MM. | | | | |
| | Taquilla metálica formada por: Armario metálico de dimensiones totales: 1.900 mm (h) x 600 mm (l) x 500 mm (f). Fabricada en chapa de acero carbono laminado en frío, tipo AP 01 o su equivalente DC01, protegida frente a la corrosión, de 1 mm de espesor. Con una puerta batiente con cerradura para candado formada por una maneta giratoria que permite colocar un candado, fabricada en chapa con doble plegado perimetral a 90º y reforzada mediante una "omega" vertical de refuerzo de 170 mm en la parte central, soldada a la puerta mediante puntos. Cierre de seguridad, 4 bloques de 5 rejillas, de 60 mm de longitud en sentido horizontal, para ventilación del interior. El sistema de apertura se realizará mediante eje de giro en el lado derecho (visto de frente) con espárrago superior, con muelle de 560 x 8 mm de Ø, y bulón inferior de 8 mm de Ø. Identificación mediante tarjetero en la puerta con pieza metálica soldada de 100 x 32 mm. | | | | |
| | Interior de taquilla equipada con dos baldas horizontales fijas, tabica central vertical para separación de espacios, barra perchero, espejo interior en puerta y barra toallero. Base metálica reforzada mediante una pieza metálica en forma de "omega" de 1,5 mm de espesor soldada al suelo mediante puntos. Incorpora 2 ruedas fijas en la parte trasera de 39 mm de Ø y de tipo naylon y 2 patas delanteras para apoyo fabricadas en chapa de acero carbono de 1,5 mm. Acabado pintado con capa de polvo epoxi-políester, previo desengrasar y polimerizado en horno a 200 ºC. Color gris texturado con RAL 7023. | | | | |
| | | 6 | | 6,00 | |
| | | | | 6,00 | 388,20 2.329,20 |
| RTB025 | m² FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA. | | | | |
| | Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilera vista acabado lacado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de escayola, de superficie fisurada, 60x60 cm. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. | | | | |
| | Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre | | | | |

paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

| | | | | |
|---------------------|---|-------|------|-------|
| Vestuario Masculino | 1 | 20,00 | | 20,00 |
| | 1 | 4,00 | 1,55 | 6,20 |
| Almacén | 1 | 13,00 | | 13,00 |

| | | | | |
|--------|---|-------|-------|--------|
| III163 | Ud APLIQUE RECTANGULAR CON LÁMPARA LED. | 39,20 | 18,01 | 705,99 |
|--------|---|-------|-------|--------|

Aplique, de 102x175x29 mm, de 10 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, con cuerpo de aluminio acabado lacado color blanco, haz de luz extensivo 120° y difusor de policarbonato opal, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1200 lúmenes, grado de protección IP65. Instalación en superficie.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | | |
|-------------------------|---|------|--|--|
| Aseo Vestuario Femenino | 1 | 1,00 | | |
|-------------------------|---|------|--|--|

| | | | | |
|-----|---------------------|------|-------|-------|
| IL1 | UD PANTALLA LED 32W | 1,00 | 27,14 | 27,14 |
|-----|---------------------|------|-------|-------|

Pantalla empotrable de led 32w, modelo Luzerna Avant, o similar, fabricada en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas epoxi-poliestireno de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado. Lentes de PMMA para la correcta difusión de la luz y difusor de poliestireno de alta reflexión y bja luminancia. Dimensiones: 597x597X40mm.

Grado de protección IP20-54.

Incluye driver y módulo leds (5140 lúmenes) 4000ºK. CRI80. Color blanco

| | | | | |
|-----------|---|-------|--|--|
| Aseo | 1 | 1.000 | | |
| Vestuario | 2 | 2.000 | | |
| Almacen | 2 | 2.000 | | |

| | | | | |
|--------|----------------------|------|-------|--------|
| SMB010 | Ud SECADOR DE MANOS. | 5,00 | 29,87 | 149,35 |
|--------|----------------------|------|-------|--------|

Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de

funcionamiento, de 225x160x282 mm. Incluso elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a la red eléctrica. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

| | | |
|------|---|------|
| Aseo | 1 | 1,00 |
|------|---|------|

| | | | | |
|---------------|---|------|--------|--------|
| SMD010 | Ud DOSIFICADOR MURAL DE JABÓN LÍQUIDO. | 1,00 | 129,33 | 129,33 |
|---------------|---|------|--------|--------|

Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

| | | |
|------|---|------|
| Aseo | 1 | 1,00 |
|------|---|------|

| | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------|-------|-------|
| SMA040 | Ud PORTARROLLOS PARA BAÑO. | 1,00 | 25,89 | 25,89 |
|---------------|-----------------------------------|------|-------|-------|

Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado. Fijación al soporte con las sujetaciones suministradas por el fabricante.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

| | | |
|------|---|------|
| Aseo | 1 | 1,00 |
|------|---|------|

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|------|-------|-------|
| SMA045 | Ud TOALLERO PARA BAÑO. | 1,00 | 27,86 | 27,86 |
|---------------|-------------------------------|------|-------|-------|

Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, de 430x90 mm. Fijación al soporte con las sujetaciones suministradas por el fabricante.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

| | | | | | |
|--------|--|---|------|-------|-------|
| | Aseo | 1 | 1,00 | | |
| SMA050 | Ud COLGADOR PARA BAÑO. Colgador para baño, simple, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Fijación al soporte con las sujeteciones suministradas por el fabricante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | | 1,00 | 25,61 | 25,61 |
| SMA060 | Ud REPISA PARA BAÑO. Repisa para baño, de vidrio con soportes de acero inoxidable AISI 304, de 400x120 mm. Fijación al soporte con las sujeteciones suministradas por el fabricante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. | 1 | 1,00 | 25,85 | 25,85 |
| RVE010 | Ud ESPEJO. Espejo incoloro, de 900x900 mm y 3 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Colocación del espejo. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. | 1 | 1,00 | 39,33 | 39,33 |
| | Aseo | 1 | 1,00 | | |
| | | | 1,00 | 38,56 | 38,56 |

LCP060

Ud CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC.

Ventana de PVC, dos hojas correderas, dimensiones 800x1300 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 80 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 2,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.

Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

| | | |
|--------------------------|---|------|
| Aseo Vestuario Masculino | 1 | 1,00 |
| Vestuario Masculino | 2 | 2,00 |
| Almacén | 1 | 1,00 |

| | | |
|------|--------|----------|
| 4,00 | 320,60 | 1.282,40 |
|------|--------|----------|

TOTAL VEST**MASC**

| | |
|--|------------------|
| | 10.791,02 |
|--|------------------|

| CAP.05 | SEGURIDAD Y SALUD | | | | |
|---------------|---|---|------|-------|-------|
| D41EA001 | ud CASCO DE SEGURIDAD | | | | |
| | ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. | 2 | 2,00 | | |
| D41EA220 | ud GAFAS CONTRA IMPACTOS | | 2,00 | 2,09 | 4,18 |
| | ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE. | 2 | 2,00 | | |
| D41EA401 | ud MASCARILLA ANTIPOVLO | | 2,00 | 11,70 | 23,40 |
| | ud. Mascarilla antipolvo, homologada. | 2 | 2,00 | | |
| D41EA410 | ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA | | 2,00 | 2,68 | 5,36 |
| | ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. | 2 | 2,00 | | |
| D41EA601 | ud PROTECTORES AUDITIVOS | | 2,00 | 0,62 | 1,24 |
| | ud. Protectores auditivos, homologados. | 2 | 2,00 | | |
| D41EC001 | ud MONO DE TRABAJO | | 2,00 | 7,60 | 15,20 |
| | ud. Mono de trabajo, homologado CE. | 2 | 2,00 | | |
| D41EC010 | ud IMPERMEABLE | | 2,00 | 16,26 | 32,52 |
| | ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. | 2 | 2,00 | | |
| D41EC520 | ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS | | 2,00 | 7,14 | 14,28 |
| | ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. | 2 | 2,00 | | |
| D41EE012 | ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE | | 2,00 | 22,75 | 45,50 |
| | ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE. | 2 | 2,00 | | |
| D41EE401 | ud MANO PARA PUNTERO | | 2,00 | 2,63 | 5,26 |
| | ud. Protector de mano para puntero, homologado CE. | 2 | 2,00 | | |
| D41EG001 | ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR | | 2,00 | 2,92 | 5,84 |
| | ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. | 2 | 2,00 | | |

| | | | | | |
|----------|--|---|-------|--------|--------|
| | | | | | |
| D41EG010 | ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE. | 2 | 2,00 | 7,39 | 14,78 |
| D41GG405 | ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR. | 1 | 2,00 | 21,57 | 43,14 |
| D41AG801 | ud BOTIQUIN DE OBRA ud. Botiquín de obra instalado. | 1 | 1,00 | 100,51 | 100,51 |
| D41AG810 | ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN ud. Reposición de material de botiquín de obra. | 1 | 1,00 | 22,66 | 22,66 |
| D41CA254 | ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. | 2 | 1,00 | 36,05 | 36,05 |
| D41CA260 | ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. | 2 | 2,00 | 11,20 | 22,40 |
| D41CC052 | m VALLA METÁLICA MÓVIL m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de hormigón (5 usos). | 1 | 30,00 | 21,56 | 43,12 |
| D41CC230 | m CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. | 1 | 50,00 | 14,95 | 448,50 |
| | | | | 50,00 | 5,04 |
| | | | | | 252,00 |

D41GG310**ud CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA**

ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm², i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

1

1,00

1,00 219,95 219,95

TOTAL CAP.05 **1.355,89**

| | | | | | |
|---------------|---|----------|------|------|------------------|
| CAP.06 | GESTIÓN DE RESIDUOS | | | | |
| GRA010 | Ud TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE OBRA EN CONTENEDOR | | | | |
| | Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m ³ , a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. | | | | |
| | Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. | | | | |
| | Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. | | | | |
| | Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. | | | | |
| | Criterio de valoración económica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. | | | | |
| | | Estimado | 5 | 5,00 | |
| GRB010 | Ud CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE CONTENEDOR | | | 5,00 | 34,54 172,70 |
| | Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m ³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. | | | | |
| | Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. | | | | |
| | Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. | | | | |
| | | 5 | 5,00 | 5,00 | |
| | | | | 5,00 | 17,27 86,35 |
| | TOTAL CAP.06 | | | | 259,05 |
| | TOTAL | | | | 32.955,05 |


RESUMEN DE PRESUPUESTO

| CAPÍTULO | RESUMEN | IMPORTE % |
|-----------|---|------------------|
| ASEO | ASEO | 4.961,91 |
| OFICINAS | OFICINAS | 8.129,37 |
| VEST FEM | VESTUARIO | |
| FEMENINO | | 7.457,83 |
| VEST MASC | VESTUARIO | |
| MASCULINO | | 10.791,02 |
| CAP.05 | SEGURIDAD Y | |
| SALUD | | 1.355,89 |
| CAP.06 | GESTIÓN DE | |
| RESIDUOS | | 259,05 |
| | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 32.955,05 |
| | 13,00 % Gastos generales | 4.284,16 |
| | 6,00 % Beneficio industrial | 1.977,30 |
| | Suma..... | 6.261,46 |
| | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA | 39.216,51 |
| | 21 % IVA | 8.235,47 |
| | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | 47.451,98 |

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

,

5.- PLANOS.



REFORMA DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN ACUARTELAMIENTO DE OTÍVAR

A01

Situación general


ESCALA: 1/2.000 REF:
Noviembre 2023 2023/4/CUART-6

ARQUITECTOS:

ARQUITECTO TÉCNICO:
MIGUEL ROBLES PALMA

DELINANTE TEC.SUP.:
ISABEL GALLAS GUINDO

DELEGACION DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. SERVICIO DE ARQUITECTURA



■ Demolición tabiques ⌖ Demolición de puertas
■ Ventanas a sustituir ⌖ Sustitución de puertas

REFORMA DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN ACUARTELAMIENTO DE OTIVAR

A02

Demoliciones


ESCALA: 1/100 | REF: 2023/4/CUART-6
Noviembre 2023

ARQUITECTOS:


ARQUITECTO TÉCNICO:
MIGUEL ROBLES PALMA

DELINANTE TEC.SUP.:
ISABEL GALLAS GUINDO

DELEGACION DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. SERVICIO DE ARQUITECTURA



PLANTA BAJA. ESTADO ACTUAL



PLANTA BAJA. ESTADO REFORMADO

ZONA DE ACTUACION

REFORMA DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN ACUARTELAMIENTO DE OTIVAR

A03

Planta Baja. Estado actual y reformado


ESCALA: 1/100 | REF: 2023/4/CUART-6
Noviembre 2023

ARQUITECTOS:


ARQUITECTO TÉCNICO:
MIGUEL ROBLES PALMA

DELINANTE TEC.SUP.:
ISABEL GALLAS GUINDO

DELEGACION DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. SERVICIO DE ARQUITECTURA



PLANTA PRIMERA. ESTADO ACTUAL



PLANTA PRIMERA. ESTADO REFORMADO

REFORMA DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN ACUARTELAMIENTO DE OTIVAR

A04

Planta Primera. Estado actual y reformado


ESCALA: 1/50 | REF: 2023/4/ CUART-6
Noviembre 2023

ARQUITECTOS:


ARQUITECTO TÉCNICO:
MIGUEL ROBLES PALMA

DELINANTE TEC.SUP.:
ISABEL GALLAS GUINDO

DELEGACION DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. SERVICIO DE ARQUITECTURA



■ Pantallas led y apliques en aseos



REFORMA DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN ACUARTELAMIENTO DE OTIVAR

A05

Instalación de iluminación

ESCALA: 1/100 | REF: 2023/4/CUART-6
Noviembre 2023

ARQUITECTOS:

ARQUITECTO TÉCNICO:
MIGUEL ROBLES PALMA

DELINANTE TEC.SUP.:
ISABEL GALLAS GUINDO

DELEGACION DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. SERVICIO DE ARQUITECTURA